

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Директор по производству

ООО «БЭК-ремонт»

Р.В. Чупров

Техническое задание

на проведение работ по ремонту крыльца входа в административное здание ООО «БЭК-ремонт»
расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская 259.

Объект: Административное здание ООО «БЭК-ремонт».

Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская 259.

Исходные данные:

Описание объекта: Административное здание, крыльцо входа в здание, выполненное из бетона и облицовано гранитной и керамической плиткой.

Нормативные требования:

При выполнении работ по капитальному ремонту крыльца, подрядчик должен соблюдать нормативно – технические требования действующих Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, стандартов и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов.

Требования к качеству и безопасности общестроительных работ:

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству работ в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса РФ, действующим строительным нормам и правилам, СанПиН, иной нормативно-технической документацией.

Работы должны выполняться с использованием материалов и оборудования подрядчика согласно ведомости объемов работ и сметной документации.

Используемые материалы и комплектующие должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым при выполнении общестроительных работ при проведении бетонных работ, работ, связанных с облицовкой поверхности крыльца гранитными и керамическими плитками, работ по устройству кровли козырька входа и водосливной системы.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов, подлежащих сертификации.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за сохранность используемых материалов и оборудования до момента сдачи всех работ Заказчику.


Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», а также правил техники безопасности, утвержденных органами государственного надзора.

Строительный мусор образующийся при проведении работ должен вывозиться спецавтотранспортом Подрядчика в установленные сроки.

Срок выполнения работ, с даты подписания договора по 20.08.2021 г.

Начальник участка РЗиС ООО «БЭК-ремонт»



Натрупов Е.А.