

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора филиала ОАО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

С.А. Аверьянов

" " 2021 г.

" " 2021 г.

## Ведомость объемов работ № 3-22 П

Расчистка просеки механизированным способом (бульдозером): участок ВЛ-500 кВ Братский переключательный пункт - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет 141085 м., в пролётах опор №№ 297-322, 425-454, инв. № 8000130144

№ пп	Наименование работ	Объём работ		№№ пролётов	Примечание
		Ед. изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6
Заросли густые					
1	Механизированная расчистка просеки от ДКР, кустарник и мелколесье густые	га	4,10	297-298	Проезды и перебазировка бульдозера к месту работ на расстояние 317 км. от г. Тулун до п. Лесогорск и обратно; автом. борт. до 5 т., седельный тягач грузоподъёмностью 15 т., ср. скорость 49 км/ч. (делим на 2 объекта)
		га	3,23	298-299	
		га	3,46	299-300	
		га	3,48	300-301	
		га	3,15	301-302	
		га	2,89	302-303	
		га	3,14	303-304	
		га	3,75	304-305	
		га	3,15	305-306	
		га	3,15	306-307	
		га	4,32	307-308	
		га	2,95	308-309	
		га	3,23	309-310	
		га	3,07	310-311	
		га	4,68	311-312	
		га	2,38	312-313	
		га	4,06	313-314	
		га	4,34	314-315	
		га	2,71	315-316	
		га	2,54	316-317	
		га	2,81	317-318	
		га	4,10	318-319	
		га	2,37	319-320	
		га	2,56	320-321	
		га	3,48	321-322	
		га	4,83	425-426	
		га	3,36	426-427	
		га	3,16	427-428	
		га	4,02	428-429	
		га	3,19	429-430	
		га	3,19	430-431	
		га	3,23	431-432	
		га	3,48	432-433	
		га	2,88	433-434	
		га	3,75	434-435	
		га	4,24	435-436	
		га	3,19	436-437	
		га	3,31	437-438	
		га	3,31	438-439	
		га	3,61	439-440	
		га	2,98	440-441	
		га	4,46	441-442	
		га	3,61	442-443	
		га	2,96	443-444	
		га	4,10	444-445	
		га	2,79	445-446	
		га	4,44	446-447	
		га	3,82	447-448	
		га	3,18	448-449	
		га	3,03	449-450	
		га	2,64	450-451	
		га	3,06	451-452	
		га	3,40	452-453	
		га	3,73	453-454	
Итого заросли густые		га	184,05		

2	Устройство минерализованной полосы (заросли густые)	га	8,394	
3	Срезка кустарника и подлеска; мотокусторезом (чистка просеки вокруг опор) заросли густые	га	1,21	

**Условия производства работ** (коэффициенты из общих частей сборников): п. 3 сметы: п. 5 ТЧ ГЭСНс 81-06-01-2001, Приказ от 04.09.2019 г. № 507/пр Прил. 3, Табл. 1, п. 2 Извлечение учтённого сметной нормой коэффициента "Производство работ в условиях движения транспорта" ОЗП=0,87; ЭМ=0,87; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87; Приказ Минстроя России от 04.09.2019 г. № 507/пр (прим. 2 Методических рекомендаций по применению сметных норм) Переноска срубленного кустарника на расстояние до 30 м. ОЗП=0,6; ТЗ=0,6.

**Срок выполнения работ:** 3 кв. 2022 г. Расчётку производить согласно календарному графику производства работ.

Ведомость составил

мастер МУ № 3  
(должность)

(подпись)

А.В. Лапшин  
(Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник СЛЭП  
(должность)

(подпись)

И.А. Сулима  
(Ф.И.О.)

Согласовано

главный инженер  
(должность)

(подпись)

С.А. Аверьянов  
(Ф.И.О.)

Согласовано

начальник ПТС ОАО "ИЭСК"  
(должность)

(подпись)

А.В. Потапов  
(Ф.И.О.)

Согласовано

ведущий специалист по эксплуатации  
линий ПТС ОАО "ИЭСК"  
(должность)

(подпись)

В.А. Рубцов  
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора филиала ОАО "ИЭСК"  
"Западные электрические сети"

С.А. Аверьянов

" " 2021 г.

" " 2021 г.

## Ведомость объемов работ № 4-22 П

Расчистка просеки механизированным способом (бульдозером): участок ВЛ-500 кВ Братский переключательный пункт - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет 157477 м., в пролётах опор №№ 266-267, 294-321, инв. № 8000130145

№ пп	Наименование работ	Объём работ		№№ пролётов	Примечание
		Ед. изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6
Заросли густые					
1	Механизированная расчистка просеки от ДКР, кустарник и мелколесье густые	га	3,47	266-267	Проезды и перебазировка бульдозера к месту работ на расстояние 317 км. от г. Тулун до п. Лесогорск и обратно; автом. борт. до 5 т., седельный тягач грузоподъёмностью 15 т., ср. скорость 49 км/ч. (делим на 2 объекта)
		га	2,97	294-295	
		га	3,44	295-296	
		га	2,64	296-297	
		га	3,06	297-298	
		га	2,90	298-299	
		га	3,37	299-300	
		га	2,98	300-301	
		га	3,11	301-302	
		га	3,05	302-303	
		га	3,78	303-304	
		га	3,28	304-305	
		га	2,81	305-306	
		га	4,69	306-307	
		га	2,71	307-308	
		га	2,65	308-309	
		га	3,26	309-310	
		га	3,51	310-311	
		га	1,82	311-312	
		га	5,16	312-313	
		га	3,85	313-314	
		га	3,62	314-315	
		га	1,97	315-316	
		га	3,17	316-317	
		га	4,04	317-318	
га	2,29	318-319			
га	3,90	319-320			
га	3,96	320-321			
Итого заросли густые		га	91,46		
2	Устройство минерализированной полосы (заросли густые)	га	4,467		
3	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом (чистка просеки вокруг опор) заросли густые	га	0,600		

Условия производства работ (коэффициенты из общих частей сборников): п. 2 сметы: п. 5 ТЧ ГЭСНс 81-06-01-2001, Приказ от 04.09.2019 г. № 507/пр Прил. 3, Табл. 1, п. 2 Извлечение учётного сметной нормой коэффициента "Производство работ в условиях движения транспорта" ОЗП=0,87; ЭМ=0,87; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87; Приказ Минстроя России от 04.09.2019 г. № 507/пр (прим. 2 Методических рекомендаций по применению сметных норм) Переноска срубленного кустарника на расстояние до 30 м. ОЗП=0,6; ТЗ=0,6.

Срок выполнения работ: 3 кв. 2022 г. Расчистку производить согласно календарному графику производства работ.

Ведомость составил

мастер МУ № 3  
(должность)

(подпись)

А.В. Лапшин  
(Ф.И.О.)

Ведомость проверил

начальник СЛЭП  
(должность)

(подпись)

И.А. Сулима  
(Ф.И.О.)

Согласовано

главный инженер  
(должность)

(подпись)

С.А. Аверьянов  
(Ф.И.О.)

Согласовано

начальник ПТС ОАО "ИЭСК"  
(должность)

(подпись)

А.В. Потапов  
(Ф.И.О.)

Согласовано

ведущий специалист по эксплуатации  
линий ПТС ОАО "ИЭСК"  
(должность)

(подпись)

В.А. Рубцов  
(Ф.И.О.)