

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «ГЭС-инжиниринг»



М.А. Маслов

2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по устройству буронабивных свай с ростверком
под элегазовый выключатель 220 кВ группы 1Т АО «РУСАЛ Красноярск»**

1. Выполнить в соответствии с рабочей документацией № Э-С.425240.122-КР, разработанной ООО «ЭКРА-Сибирь», демонтажные работы и комплекс работ (в том числе закупку и поставку материалов) по устройству буронабивных свай диаметром 320 мм. в количестве 10 шт., длиной 8 м. с ростверком объемом 17,28 м³ под элегазовый выключатель.
2. В процессе выполнения работ осуществлять геодезический и инструментальный контроль согласно требованиям СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
3. Выполнить в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве» исполнительную документацию на объемы выполняемых работ.
4. Все строительно-монтажные работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», руководствоваться основными положениями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и СП 12-136-2002 «Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
5. Организовать транспортировку, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и технических условий и исключающих возможность их повреждения, порчи и потерь.
6. Условия оплаты осуществляются в следующем порядке:
 - 50% предоплата от стоимости материалов в счет предстоящего выполнения работ оплачивается в течение 5 банковских дней с даты предоставления счета;
 - оставшаяся стоимость работ оплачивается в течение 40 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.
7. Гарантийный срок на выполненные работы - 3 года.
8. Планируемый период выполнения работ:
 - Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора;
 - Окончание – 16.07.2021г.
9. По окончании выполнения работ:
 - Заказчику передается исполнительная документация в 2-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе информации.

Начальник ПТО
ООО «ГЭС – инжиниринг»

А.П. Михайлов