

Утверждаю

Главный инженер

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

_____ Дворянский Ю. В.

«____» _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение шпунтового ограждения котлована на строительном объекте: «Административное здание по адресу: г. Иркутск Кировский р-н, ул. 5-ой Армии, 2-а.»

№ пп	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	Объект	Выполнение работ по устройству шпунтового ограждения на строительном объекте: «Административное здание по адресу: г. Иркутск Кировский р-н, ул. 5-ой Армии, 2-а.»
2.	Краткие характеристики объекта	2.1 Адрес объекта г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д.2-а, расположен на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:1355. 2.2 Сведения об объекте строительства: - строительство офисного здания
3.	Характер выполняемых работ	Выполнение шпунтового ограждения котлована с применением Шпунта «Ларсен» Л5-УМ,235 ТУ 14-102-8-2003 длиной 11 м.п. в количестве 277 шт.
4.	Основные требования к выполняемым работам	1. Перед началом строительства выполнить ППР. 2. Погружение Шпунта «Ларсен» Л5-УМ,235 ТУ 14-102-8-2003 длиной 11 м.п. в количестве 277 шт. осуществлять способом вибропогружения, с применением специального оборудования. 3. В связи с тем, что шпунтовое ограждение погружается в водовмещающие галечниковый грунт, перерезая водонесущие слои с анкерровкой в водоупор, обязательным требованием является применение герметизирующих материалов при монтаже в стыках шпунтового ограждения 4. Все работы выполнять в соответствии с проектной документацией, альбомом КЖО, разработанный 06.2021 г. (в приложении)
5.	Сроки оказания услуг	С 01.09.2021 г. по 31.09.2021 г.
6.	Порядок оплаты исполненных условий контракта	Оплата выполненных работ по устройству шпунтового ограждения осуществляется на основании Актов выполненных КС 2 и КС 3. Срок оплаты составляет 60 дней с момента подписания

Руководитель департамента
по капитальному строительству

_____ Князев М.Ю.

Исп. Зеленовский Павел Николаевич
Тел. 8 (3952) 379-402