

СОГЛАСОВАНО:

" 2001 г.

Приложение №2 к договору подряда № от
 УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по производству
 ООО "БЭК-ремонт"

" " 2021 г.
 Р.В. Чупров

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 16
 Объект: НИ ТЭЦ, Здание блока мастерских инв. №ИКСУ000092464
 ремонт помещений МВ

Инів. №

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. код ККС N1706UGF10U016U15 Подготовка,шпаклевка и окраска стеновых панелей в помещениях блока мастерских ММТ

бригада по ремонту ММТ

	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отделочных карнизов, брашмаурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов - двутавр балка перекрытия	100 м2	0,0672					Эмаль ПФ-115	кг	1	Подрядчик
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стальных за 2 раза	100 м2	0,0599					Эмаль ПФ-115	кг	1	Подрядчик
3	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлически в мастерской)	100 м2	0,07					Эмаль ПФ-115	кг	0,0011	Подрядчик
4	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлическая лестница)	100 м2	0,21					Эмаль ПФ-115	кг	3,3	Подрядчик
5	Демонтаж, утилизация и раковин	100 шт	0,01	раковина	шт	1	мусор				Подрядчик

6	Снятие смесителя, без душевой сетки	100 шт	0,01	смеситель	шт	1	мусор			Подрядчик
7	Установка раковин	10 компл	0,1					Раковина	шт	Материал 1 заказчика
8	Установка смесителей	10 шт	0,1					Смеситель	шт	Материал 1 заказчика

Комната мастеров

9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,071					Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	кг	120,7	Подрядчик
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,071					Краска водно-дисперсионная "Бирсс Интерьер-Колор", тон средний Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л л	0,71 0,71	Подрядчик Подрядчик
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз(потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,041					Эмаль ПФ-115	кг	0,6	Подрядчик
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отделочных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов - двутавр балка перекрытия	100 м2	0,0708					Эмаль ПФ-115	кг	1,1	Подрядчик
25	Демонтаж: умиралников и раковин	100 шт	0,01	раковина	шт	1	мусор		кг		Подрядчик
26	Разборка обливных стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,005	плитка керамическая	м2	0,5	мусор				Подрядчик

Раздел 2. Бокс

27	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз(потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,0801					Эмаль ПФ-115	кг	1,2	Подрядчик
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отделочных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов - двутавр балка перекрытия	100 м2	0,0717					Эмаль ПФ-115	кг	1,1	Подрядчик

	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	100 м2	0,181				Эмаль ПФ-115	кг		2,8	Подрядчик
31	(металлические перегородки)										
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	100 м2	0,0594				Эмаль ПФ-115	кг		0,9	Подрядчик
33	(металлический короб вентиляции)										
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2	100 м2	0,0195				Эмаль ПФ-115	кг		0,3	Подрядчик
35	раза										

Раздел 3. Ремонт помещения инструментальной

Помещение 1

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,0664				Штукатурная смесь "Уттерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2)	кг		112,88	Подрядчик
							Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л		0,664	Подрядчик
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,0664				Краска водно-дисперсионная "ВИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т		2	Подрядчик
							Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л		0,664	Подрядчик
40	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	0,0703				Эмаль ПФ-115	кг		1,1	Подрядчик
43	(металлические перегородки)										
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	100 м2	0,1448				Эмаль ПФ-115	кг		2,3	Подрядчик
45	(Стальные двери, металлический шит, металлические ящики, эл.сборки)										
	Разборка оснований покрытия полов:	100 м2	0,076	доска б=40 мм		7,6	мусор				Подрядчик
47	проставных полов										
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм - толщ. общ. 30 мм	100 м2	0,076				Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В15 (М200)	м3		0,2325	Подрядчик
48	Разборка подшивки потолков: чистой из	100 м2	0,076	доска		7,6	мусор			0,0616	Подрядчик
51	строганных досок						Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт			Подрядчик
							Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт		0,2447	Подрядчик

									Шурупы самонарезающий прокаляющий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,2797	Подрядчик
									Шурупы самонарезающий прокаляющий, для крепления гипсокартонных листов (ТКЛ, ТКЛВ, ТКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	1,688	Подрядчик
									Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	10,34	Подрядчик
									Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	23,26	Подрядчик
									Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60x27 мм	100 шт	0,0616	Подрядчик
									Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60x27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110x58x25x0,6 мм	100 шт	0,0616	Подрядчик
									Соединитель профиля одноразовый потолочный	100 шт	0,1391	Подрядчик
									Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,7	т	0,051938	Подрядчик

Поименение 2

	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза - углубленная окраска стен	100 м2	0,32						Эмаль ПФ-115	кг	5,2	Подрядчик
65	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз(потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,0808						Эмаль ПФ-115	кг	1,3	Подрядчик

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз						Эмаль ПФ-115	кг		1,6	Подрядчик
67 (металлические ящики, эл. сборки)	100 м2	0,1								Подрядчик

Раздел 4. Электромонтажные работы

Демонстрационные работы

69 Демонтаж кабеля	100 м	2,6	кабель	м		260 лом				Подрядчик
70 Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,13	розетк, выключатели	шт		13 лом				Подрядчик
Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,2	лом, лампами светильники с лом, лампами	шт		13 лом				Подрядчик
71 Демонтаж: Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными	шт			шт		7 повт. исп.				Подрядчик
72 любелми, масса шитта до 6 кг	шт	2	штотк осветительный	шт		2 лом				Подрядчик

Монтажные работы

73 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,02				Кабель-канал 40x25 ЕСОЛИНЕ (24 м) (СКК11-040-025-1-К01)	м		42,84	Подрядчик
76 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,24				Кабель-канал Энекор 25x16	м		61,2	Подрядчик
78 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1,2				Кабель силовой с медными жилами ВВГ пнг-LS 3x1,5-0,66	м		24,48	Подрядчик
80 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,95				Кабель силовой с медными жилами ВВГ пнг(А)-LS 3x2,5-0,66	м		96,9	Подрядчик
Розетка штепсельная: неугонленного типа при открытой проводке	100 шт	0,13				Розетка силовая Прима 16А 2*2к+3 со штор, белая, нар., арт. RA16-214М-В	шт		13	Подрядчик
82 Светильник отделимо устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в	100 шт	0,07				Светильник	шт		7 повт. исп.	
84 светильнике 2	100 шт					Трос	м		45,9	Подрядчик
Линия провода просового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода: до 6 мм2	100 м	0,45				Зажим просовый К676У3	шт		12	Подрядчик
						Талрен М16 DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный (18841)	шт		12	Подрядчик
						Коуш 4мм DIN6899 оцинкованный (18762)	шт		12	Подрядчик
						Двухраспорный анкер болт с кольцом 14x200x20 1 шт	шт		12	Подрядчик
						АН/В/К/ДС-М14x200x20-0	шт		12	Подрядчик
						Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м		50	Подрядчик

93	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,5						Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6-660	1000 м	0,0918	Подрядчик
94	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,4									
96	Выключатель: одноклавишный неуглоупленного типа при открытой проводке	100 шт	0,05						Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", арт. ВА1U-112М-В, цвет белый Eleptic, IP55	шт		5 Подрядчик
98	Коробка ответвительная на стене	шт	30						Коробка расп. для открытой проводки, 85х85х40 мм, Schneider Electric, IP55	шт		30 Подрядчик
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,24						Клеммник 2,0х10,0 ЗВИ-10 НТВ-UPP-S12-10/WH (71328)	шт		10 Подрядчик
									Светильник OFFICE LONG IP54 40 W	шт		24 Подрядчик
103	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	2						Шиты распределительные навесные ШРН-12, размер 220х300х125 мм	шт		1 Подрядчик
									Easy9 корп. нав. с пр. дв. 24 мод.	шт		1 Подрядчик
									Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 IP 25А,	шт		7 Подрядчик
									Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 3P 63А,	шт		1 Подрядчик
									Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 3P 25А,	шт		1 Подрядчик
									Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 3P 16А,	шт		5 Подрядчик
									Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 3P 32А,	шт		1 Подрядчик
	Прибор или аппарат	шт	15						характеристика С	шт		1 Подрядчик
Раздел 5. Уборка и вывоз мусора												
56	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1						Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт		20 Подрядчик

57	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1									Подрядчик	
58	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 24 км	1 т груза	1							Талоны на вывоз ТБО: Сбор, размещение отходов производства потребления 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, демонтажных работ (фракция не более 50*50*50)	тн	1	Подрядчик

Условия работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: Кр=1, 1,5, Кст, Км=1, 3,5

Начальник участка РЗиС



Патрушов Е.А.