

2001 F.

2021 F.

Приложение №2 к договору подряда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Заместитель директора по производству  
 ООО "БЭК-ремонт"

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 15

Объект: НИ ТЭЦ, Здание блока мастерских инв. ЛАЙКСУ0000092464  
ремонт помещений мастерской НО

MHB.No

| № п.п. | Наименование работ | Объем работ |        |              |          | Демонтируемый материал |                                                        |              |          | Потребность в основных материалах и зап. частях* |                                |  |  |
|--------|--------------------|-------------|--------|--------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
|        |                    | Ед. изм.    | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во                 | Использование (дом, утиль, мусор, реализ., погт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во                                           | Поставка (заказчик/ подрядчик) |  |  |
| 1      | 2                  | 3           | 4      | 5            | 6        | 7                      | 8                                                      | 9            | 10       | 11                                               | 12                             |  |  |

## Раздел 1. Подготовка, шпаклевка и окраска стеновых панелей

Бригада по ремонту (Мастерская)

|                                                                                                           |        |        |  |  |  |  |              |    |  |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------------|----|--|------|-----------|
| Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз |        |        |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг |  | 16,2 | Подрядчик |
| 1 (метал. щитки в мастерской)                                                                             | 100 м2 | 1,0378 |  |  |  |  |              | кг |  |      |           |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза                        | 100 м2 | 0,062  |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг |  | 1    | Подрядчик |

## Шумозолящая вентиляция

|   |                                                                                        |        |       |                                  |    |      |       |                                                            |       |       |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------|----|------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 3 | Разборка покрытия поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 | 0,234 | Фольга алюминиевая дублированная | м2 | 23,4 | мусор |                                                            |       |       | Подрядчик |
| 4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной          | 100 м2 | 0,234 |                                  |    |      |       | Фольгоизол АПП-5 (пенополитстен 5 мм + алюминиевая фольга) | 10 м2 | 2,691 | Подрядчик |

## Раздел 2. Комната отдыха

Ілгич

|                              |                                                                                                                                                                            |        |        |                                  |  |    |    |                                                                                                                                    |    |        |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
|                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих раскаторных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,24   |                                  |  |    |    | Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.) | кг | 408    | Подрядчик |
| 5                            | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску                                                                           | 100 м2 | 0,1385 |                                  |  |    |    | Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17                                                                                           | л  | 2,4    | Подрядчик |
| 6                            | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску                                                     | 100 м2 | 0,1015 |                                  |  |    |    | Краска водно-дисперсионная "Вирсс Интерьер-Колор", тон средний                                                                     | т  | 0,003  | Подрядчик |
| 7                            | Окрасивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с раскаторской старой краской свыше 10 до 35%                        | 100 м2 | 0,2094 |                                  |  |    |    | Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17                                                                                           | л  | 1,015  | Подрядчик |
| 8                            | Окрасивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с раскаторской старой краской до 10%                                    | 100 м2 | 0,2226 |                                  |  |    |    | Краска водно-дисперсионная "Вирсс Интерьер-Колор", тон средний                                                                     | т  | 0,0208 | Подрядчик |
| 9                            | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлическая решетка)                                          | 100 м2 | 0,1327 |                                  |  |    |    | Эмаль ПФ-115                                                                                                                       | кг | 2,1    | Подрядчик |
| 10                           | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза                                                                                         | 100 м2 | 0,026  |                                  |  |    |    | Эмаль ПФ-115                                                                                                                       | кг | 0,4    | Подрядчик |
| Шумоизоляция гипсокартонными |                                                                                                                                                                            |        |        |                                  |  |    |    |                                                                                                                                    |    |        |           |
| 11                           | Разборка покрытия поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой                                                                                                   | 100 м2 | 0,14   | Фольга алюминиевая дублированная |  | м2 | 14 | мусор                                                                                                                              |    |        | Подрядчик |
| 12                           | дублированной                                                                                                                                                              | 100 м2 | 0,14   |                                  |  | м2 | 14 | мусор                                                                                                                              |    |        | Подрядчик |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |  |  |  |                                                                                                                                   |       |        |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| 13              | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной                                                                                                                                                                                       | 100 м2 | 0,14   |  |  |  |  | Фольгонзол АПП-5 (пенополиэтилен 5 мм + алюминиевая фольга)                                                                       | 10 м2 | 1,61   | Подрядчик |
| Общие помещения |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |  |  |  |  |                                                                                                                                   |       |        |           |
| 14              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен                                                                                           | 100 м2 | 0,1    |  |  |  |  | Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2) | кг    | 170    | Подрядчик |
| 15              | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску                                                                                                                                                                    | 100 м2 | 0,1    |  |  |  |  | Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17                                                                                         | л     |        |           |
| 16              | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчёткой                                                                                                                                                                                          | 100 м2 | 0,088  |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                      | кг    | 1,9    | Подрядчик |
| 17              | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчёткой старой краской свыше 10 до 35%                                                                                                                    | 100 м2 | 0,262  |  |  |  |  | Краска водо-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний                                                                     | т     | 0,0176 | Подрядчик |
| 18              | Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши): за один раз (потопок из металлопрофиля)                                                                                                                              | 100 м2 | 0,265  |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                      | кг    | 4,1    | Подрядчик |
| 19              | Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши): за один раз (металлические перегородки)                                                                                                                              | 100 м2 | 0,2695 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                      | кг    | 4,3    | Подрядчик |
| 20              | Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брашмаурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов - двуглав, тельфера | 100 м2 | 0,0264 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                      | кг    | 0,4    | Подрядчик |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |  |  |  |  |                                                                                                                                    |    |        |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| 21               | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза                                                                                                                                                                                     | 100 м2 | 0,0358 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                       | кг | 0,6    | Подрядчик |
| Инструментальная |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |  |  |  |  |                                                                                                                                    |    |        |           |
| 22               | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен                                                                                              | 100 м2 | 0,15   |  |  |  |  | Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.) | кг | 255    | Подрядчик |
| 23               | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску                                                                                                                                                                       | 100 м2 | 0,15   |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17                                                                                         | л  | 1,5    | Подрядчик |
| 24               | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%                                                                                                                                                                       | 100 м2 | 0,0235 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                       | кг | 2,8    | Подрядчик |
| 25               | Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%                                                                                                                       | 100 м2 | 0,251  |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний                                                                     | т  | 0,0168 | Подрядчик |
| 26               | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потолок из металлопрофиля)                                                                                                                                  | 100 м2 | 0,242  |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                       | кг | 3,8    | Подрядчик |
| 27               | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлические перегородки)                                                                                                                                  | 100 м2 | 0,355  |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                       | кг | 5,4    | Подрядчик |
| 28               | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических баюок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с землин и лесов - двукратв тельфера | 100 м2 | 0,0672 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115                                                                                                                       | кг | 1      | Подрядчик |

|    |                                                                                    |        |        |           |    |   |              |    |     |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----|---|--------------|----|-----|-----------|
|    | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,0823 |           |    |   | Эмаль ПФ-115 | кг | 1,3 | Подрядчик |
| 30 | Демонтаж: моек                                                                     | 100 шт | 0,02   | Мойка     | шт | 1 | мусор        |    |     | Подрядчик |
| 31 | Снятие смесителя: без душевой сетки                                                | 100 шт | 0,02   | Смеситель | шт | 1 | мусор        |    |     | Подрядчик |

### Раздел 3. Электромонтажные работы

#### Демонтаж

|    |                                                                                                                 |        |      |                                      |    |     |       |  |  |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------|----|-----|-------|--|--|-----------|
|    | Демонтаж: Шкаф (пулт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм                          | шт     | 1    | Шкаф навесной                        | шт | 1   | лом   |  |  | Подрядчик |
|    | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп                                                                  | 100 шт | 0,16 | Светильник с люминесцентными лампами | шт | 16  | мусор |  |  | Подрядчик |
| 34 | Демонтаж: выключателей, розеток                                                                                 | 100 шт | 0,14 | Розетк, выключатели                  | шт | 14  | мусор |  |  | Подрядчик |
| 35 | Демонтаж: Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А                                            | шт     | 1    | Контактор                            | шт | 1   | лом   |  |  | Подрядчик |
|    | Демонтаж: Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт | 0,01 | Прожектор                            | шт | 1   | лом   |  |  | Подрядчик |
| 37 | Демонтаж кабеля                                                                                                 | 100 м  | 2    | кабель                               | м  | 200 | лом   |  |  | Подрядчик |

#### Монтажные работы

|    |                                                                                          |        |      |  |  |  |                                                                        |    |   |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|
|    | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке - четырехместная отк.пров. | 100 шт | 0,01 |  |  |  | Розетка силовая Прима 16А 4*2к+3 со штор. белая, нар. арт. RA16-41М-В  | шт | 1 | Подрядчик |
| 39 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке - двухместная отк.пров..   | 100 шт | 0,07 |  |  |  | Розетка силовая Прима 16А 2*2к+3 со штор. белая, нар. арт. RA16-214М-В | шт | 7 | Подрядчик |
| 40 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке - одноместная отк.пров.    | 100 шт | 0,02 |  |  |  | Розетка силовая Прима 16А 2к+3 со штор. белая, нар. арт. RA16-003-1М-В | шт | 2 | Подрядчик |
| 41 | Розетка штепсельная: трехполюсная                                                        | 100 шт | 0,01 |  |  |  | Разъем печной РШ/ВШ, 32 А 250В 2Р+РЕ ОУ черный                         | шт | 1 | Подрядчик |

|    |                                                                                                                                                                  |        |      |  |  |  |  |                                                                                             |    |         |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| 42 | Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке                                                                                              | 100 шт | 0,03 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", арт. VAIU-112M-B, цвет белый | шт | 3       | Подрядчик |
| 43 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм                                                                                                                          | 100 м  | 0,14 |  |  |  |  | Кабель-канал Элекор 100х40                                                                  | м  | 14,28   | Подрядчик |
| 44 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм                                                                                                                           | 100 м  | 0,72 |  |  |  |  | Кабель-канал Элекор 25х16                                                                   | м  | 73,44   | Подрядчик |
| 45 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2                                                                                                                             | 100 м  | 1,21 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами BVГнг(LS)3х1,5-0,66                                         | м  | 123,42  | Подрядчик |
| 46 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок                                   | 100 м  | 0,18 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами BVГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-0,66                              | м  | 18,36   | Подрядчик |
| 47 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола                               | 100 м  | 0,1  |  |  |  |  | Коробка расп. для открытой проводки, 85х85х40 мм, Schneider Electric, IP55                  | шт | 18      | Подрядчик |
| 48 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2              | 100 м  | 0,1  |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм                                            | м  | 10,2    | Подрядчик |
| 49 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м  | 0,72 |  |  |  |  | Скоба металлическая однолапковая ИЭК д. 21-22 мм СМАТ10-21-100                              | шт | 10      | Подрядчик |
| 50 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2                                                                    | 100 шт | 0,2  |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами BVГнг(А)-LS 3х2,5-0,66                                      | м  | 10,2    | Подрядчик |
|    |                                                                                                                                                                  |        |      |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами BVГнг(А)-LS 3х2,5-0,66                                      | м  | 0,07344 | Подрядчик |
|    |                                                                                                                                                                  |        |      |  |  |  |  | Светильник OFFICE LONG IP54 40 W                                                            | шт | 20      | Подрядчик |

|    |                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  |                                                                                             |    |   |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|
| 51 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм                        | шт     | 1    |  |  |  |  |  | Щит навесной распределительный ШРН-18, 18 мод. металл, 265*440*120 с замком                 | шт | 1 | Подрядчик |
|    |                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 IP 25А, характеристика С                          | шт | 6 | Подрядчик |
|    |                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3P 63А, характеристика С                          | шт | 1 | Подрядчик |
|    |                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3P 25А, характеристика С                          | шт | 1 | Подрядчик |
|    |                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 IP 16А, характеристика С                          | шт | 4 | Подрядчик |
|    |                                                                                                      |        |      |  |  |  |  |  | Гребенка соединительная РПН, 3п, 63А, РПН, 1м., арт. Гребенка 3*63 РПН                      | шт | 1 | Подрядчик |
| 52 | Прибор или аппарат                                                                                   | шт     | 13   |  |  |  |  |  | Контактор КМИ 11260 12А в оболочке Ue=380 В/АС3 IP54                                        | шт | 1 | Подрядчик |
| 53 | Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А                                           | шт     | 1    |  |  |  |  |  | Пржектор светодиодный Jazzway 10W, 6500 К, 850 лм, IP65, гарантия 2 года, арт PFL-C3        | шт | 1 | Подрядчик |
| 54 | Пржектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  |  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", арт. VA5U-214M-B, цвет белый | шт | 1 | Подрядчик |
| 55 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке                                  | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  |  |                                                                                             |    | 1 | Подрядчик |

Раздел 4. Уборка и вывоз мусора

Подрядчик

|    |                                                                                                                               |           |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |    |    |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| 56 | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                      | т         | 1 |  |  |  |  | Мешки полипропиленовые (50 кг)                                                                                                                                         | шт | 20 | Подрядчик     |
| 57 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную                   | 1 т груза | 1 |  |  |  |  | Талоны на вывоз ТБО: Сбор, размещение отходов производства потребления 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, демонтажных работ (фракция не более 50*50*50) | тн |    | Подрядчик     |
| 58 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 24 км | 1 т груза | 1 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |    |    | 1   Подрядчик |

Условия работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные затрагиваемые помещения предметы: Кр=1,15, Кст, Км=1,35

Наз. ЗРЗ и С

Итого

Стандарт 2 п.