

СОГЛАСОВАНО:

" " 2001 г.

Приложение №2 к договору подряда № от \_\_\_\_\_  
 УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по производству  
 ООО "БЭК-ремонт"  
 \_\_\_\_\_  
 Р.В. Чуриков  
 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 18  
 Объект: НИ ТЭЦ, Здание блока мастерских инв. №ИКСУ000092464, ось 28, отм. 3,6 м.  
 ремонт помещений мастерской СМУ

Инь. №

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт помещений</b>											
1	Очистка вручную поверхности масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,35								
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,68					Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	1156	Подрядчик
								Грунтовка водоэмульсионная СЕРВЕТ СТ 17	л	6,8	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115	кг	12,5	Подрядчик
3	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,68					Эмаль ПФ-115	кг		
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,136					Эмаль ПФ-115	кг	2,9	Подрядчик

	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (потолок из металлопрофиля) 70 м2	100 м2	0,61				Эмаль ПФ-115	кг	9,8	Подрядчик
5	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчётной старой краски более 35%	100 м2	0,561				Краска водо-дисперсионная "ВИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0398	Подрядчик
6							Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	3,9	Подрядчик
							Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	тн	0,0146	Подрядчик
	Гладкая облицовка стен, столбов, плистр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток тулетного парнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,0208				Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	тн	0,002	Подрядчик
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлические шкафы)	100 м2	0,1894				Эмаль ПФ-115	кг	3	Подрядчик
8	Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2	0,18	перегородка	м2	18				
9	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0214	коробка дверная, дверь деревянная	к-т	1	мусор			
10							Дверь противопожарная металлическая: ДПМД-01/60, размером 940х2320 мм, правое открывание	шт	1	Подрядчик
11	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2	2,1808				Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	2	Подрядчик

--	--

			смеситель	шт	1	мусор	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смещения с аэратором	компл	1	Подрядчик
12	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01 подводка для воды	шт	2	мусор	Подводка для смесителя 120 см (пара)	к-т	1	Подрядчик
			Мойка	шт	1	мусор	Мойка стальная эмалированная 500х500мм (с кронштейнами) Беларусь	к-т	1	Подрядчик
13	Смена: моек на одно отделение	100 шт	0,01 Сифон	шт	1	мусор	Сифон гофрированный белый VIP с нержавеющим выпуском	шт	1	Подрядчик
			труба стальная	м2	4	лом	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм со стоном	шт	1	Подрядчик
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в конструктивных условиях	100 м	0,04 Кран шаровый	шт	1	лом	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обжигованные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	4,28	Подрядчик
14	диаметром: до 32 мм									

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

Демонтаж: светильников для			светильник с лампами						
15 люминесцентных ламп	100 шт	0,1	шт	10	лом				
16 Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,11	шт	11	лом				
17 Демонтаж кабеля	100 м	0,53	м	53	лом				
18 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,5				Кабель-канал Элекор 100х40	м	51	Подрядчик
19 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,42				Кабель-канал Элекор 25х16	м	42,84	Подрядчик

20	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,5						Кабель силовой с медными жилами ВВГ пнг-LS 3х1,5-0,66	м	51	Подрядчик
21	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,45						Кабель силовой с медными жилами ВВГ пнг(А)-LS 3х2,5-0,66	м	45,9	Подрядчик
22	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,05						Розетка силовая Прима 16А 2*2к+3 со штор. белая, нар., арт. RA16-214М-В	шт	5	Подрядчик
23	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,09						Светильник OFFICE LONG IP54 40 W	шт	9	Подрядчик
24	Высочатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,04						Высочатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", арт. VAIU-112М-В, цвет белый	шт	4	Подрядчик

**Раздел 4. Уборка и вывоз мусора**

25	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1						Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт	20	Подрядчик
26	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1						Палоны на вывоз ТБО: Сбор, размещение отходов производства потребления 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, демонтажных работ (фракция не более 50*50*50)	тн	1	Подрядчик
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 классе груза до 24 км	1 т груза	1									

Условия работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы: Кр=1,15, Кот, Км=1,35

Начальник участка РЭИС

Патрушов Е.А.