

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ

 Директор филиала ТЭЦ-9
 Н.А. Бобровников

 2021 г.

Ведомость объемов работ № 1

по объекту - "Здание мат. склада №2 участка №1 ТЭЦ-9. Техническое перевооружение. Монтаж РОУ и групп насосов выпрыска РОУ"

Выполнение работ на участке №1 филиала ТЭЦ-9 в г. Ангарске

№п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основ. мат. и з/част			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использова ние (лом, утиль, мусор, реализация, повт.исп.)	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Установка вентиляторов											
1	Установка вентилятора осевого на высоте 3м	шт	2					Вентилятор ВО 06-300-6,3 15000об/мин 1,5кВт	м2 тн	8 0,194	Подрядчик
2	Изготовление и установка перехода из стали 6-3мм 1000*1000-Ф630 на высоте 3м	м2	8					сталь 3мм	м2 тн	8 0,194	Подрядчик
3	Установка клапана обратного на высоте 3м	шт	2					Клапан обратный КО 630*630	шт	2	Подрядчик
4	Демонтаж дефлектора Ф710	шт	2				демонт				Демонт
5	Установка вентилятора крышного	шт	2					Вентилятор ВКР 630 15000об/мин 1,5кВт	шт	2	Подрядчик
6	Установка клапана обратного 630*630мм	шт	2					Клапан обратный КО 630*630	шт	2	Подрядчик
7	Изготовление и установка перехода из стали 6-3мм Ф710-630*630мм	м2	8					сталь 3мм	м2 тн	8 0,194	Подрядчик
Замена кондиционера из помещения зала заседаний КТП в помещение Электродвигательной РОУ-1 уч. №1 ТЭЦ №9											
9	Снятие внешнего блока мультисплит-системы, на высоте от пола св. 3 до 5 м, с использованием автовышки	шт	2	Кондиционер LG (внешний блок).	шт.	2	демонт.				1

10	Снятие внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	2	Кондиционер LG (внутренний блок).	шт.	2	демонт.			шт.	2	демонт.
3	Установка внешнего блока мульти-системы: 5 кВт, , на высоте от пола св. 3 до 5 м, с использованием автовышки	шт	2					Кондиционер LG (внешний блок). Фрион Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6*1мм. Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 13*1мм. Трубки из вспененного каучука, Н- 6мм, Д-6мм. Трубки из вспененного каучука, Н- 13мм, Д-12мм.		кг 10 м м. м. м. м.	0,36 1 16 15 16 16	демонт. Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик
4	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: 5 кВт	шт	2					Кондиционер LG (внутренний блок). Кабель марки ВВГнг 5*2,5 Дюбели распорные полистиленовые Лента полистиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 5х45 мм Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт. км шт кг кг шт	2 0,03 20 0,6 0,7 1	демонт. Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик	

Условия работ: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы

								Рукава металлические диаметром: 10 мм РЗ-Ц- Розетка одинарная	метр шт	2,2 2	подрядчик подрядчик
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	----------	------------------------

Зач. нач. ОКС.  Н. С. Сигина.