

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № к договору подряда № от _____

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по производству

ООО "БЭК-ремонт"

Р.В. Чупров

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 9

Объект: Центральный ремонтный завод, административно-бытовое здание, строение 7
ремонт сан. Узла, 1 этаж, АБК ЦРЗ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Мужской сан.узел , АБК, 1эт				
Мужской туалет				
Потолок				
1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0544	
2	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0039	
3	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (вент.коробов): за один раз	100 м2	0,009	
4	Краска для внутренних работ МА-025, кремовая	т	0,0001	
Проемы				
5	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	
6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016	
7	Блоки дверные внутренние ПВХ: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,6	
Стены				
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,147	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,147	
10	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,0029	
11	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,147	
12	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,147	
13	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Кармен", эконом класс), размер 300x200x7 мм	м2	14,55	
14	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,055	

1	2	3	4	5
15	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,1603	
16	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВД-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0114	
17	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,055	
полы				
18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0168	
19	Разборка: бетонных подиумов	м3	0,2	
20	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,0168	
21	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	0,0343	
22	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2	0,0168	
23	Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм	м2	1,7	
24	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,00168	
внутренние сантехнические работы				
25	Смена: чаш "Генуя"	100 шт	0,02	
26	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл	2	
27	Смена: сифонов чугунных	100 шт	0,02	
28	Сифон чугунный двухоборотный	компл	2	
29	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	100 шт	0,02	
30	Смена: смывных бачков	100 шт	0,02	
31	Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями с гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой	компл	2	
32	Установка писсуаров: настенных	10 компл	0,2	
33	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном, размер 435х360х290 мм	шт	2	
34	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,2	
35	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм	м	19,96	
36	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,2	
37	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой, Т-100М, размер 355х200х142 мм, малые	компл	2	
38	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,074	
39	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт	3	
40	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	7,437	
Электрика				
41	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
42	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1	
43	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,01	
44	Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V	шт	1	

1	2	3	4	5
Тамбур мужского туалета				
Потолок				
45	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0192	
46	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0014	
Проемы				
47	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	
48	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016	
49	Блоки дверные внутренние ПВХ: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,6	
Стены				
50	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0933	
51	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0066	
52	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,0682	
53	Краска для внутренних работ МА-025, кремевая	т	0,0011	
Электрика				
54	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
55	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1	
56	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,01	
57	Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V	шт	1	
Раздел 2. Женский санузел , АБК, 1эт				
Женский туалет				
Потолок				
58	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0461	
59	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0033	
60	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (вент.коробов): за один раз	100 м2	0,009	
61	Краска для внутренних работ МА-025, кремевая	т	0,0001	
Проемы				
62	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	
63	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016	
64	Блоки дверные внутренние ПВХ: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,6	
Стены				

1	2	3	4	5
65	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,1481	
66	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0105	
67	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,123	
68	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,123	
69	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	т	0,0025	
70	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,123	
71	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,123	
72	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Кармен", эконом класс), размер 300x200x7 мм	м2	12,18	
73	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,046	
полы				
74	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0162	
75	Разборка: бетонных подиумов	м3	0,1	
76	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,0162	
77	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	0,033	
78	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2	0,0162	
79	Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300x300 мм	м2	1,8	
80	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,00162	
внутренние сантехнические работы				
81	Смена: чаш "Генуя"	100 шт	0,01	
82	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл	1	
83	Смена: сифонов чугунных	100 шт	0,01	
84	Сифон чугунный двухоборотный	компл	1	
85	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	100 шт	0,01	
86	Смена: смывных бачков	100 шт	0,01	
87	Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями с гибкой подводки латунным седлом, размером 402x200x240 мм с арматурой	компл	1	
88	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,03	
89	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм	м	3	
90	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1	
91	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой, Т-100М, размер 355x200x142 мм, малые	компл	1	
92	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,024	


1	2	3	4	5
93	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт	2	
94	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	2,412	
Электрика				
95	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
96	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1	
97	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,01	
98	Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V	шт	1	
Тамбур женского туалета				
Потолок				
99	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0241	
100	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0017	
Проемы				
101	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	
102	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016	
103	Блоки дверные внутренние ПВХ: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,6	
Стены				
104	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,1104	
105	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0078	
106	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,0851	
107	Краска для внутренних работ МА-025, кремевая	т	0,0014	
электрика				
108	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
109	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1	
110	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,01	
111	Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V	шт	1	
Раздел 3. Коридор				
Потолок				
112	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0657	
113	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0047	
Проемы				
114	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	

1	2	3	4	5
115	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016	
116	Блоки дверные внутренние ПВХ: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,6	
Стены				
117	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расходом старой краски более 35%	100 м2	0,196	
118	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВД-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,0139	
119	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,007	
120	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1651	
121	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итапо-дизайн" (коллекция "Кармен", эконом класс), размер 300х200х7 мм	м2	16,34	
122	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0,062	
внутренние сантехнические работы				
123	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0,015	
124	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01	
125	Установка раковин	10 компл	0,2	
126	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями на пьедестале, размер 550х420х150 мм	компл	2	
127	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,01	
128	Установка смесителей	10 шт	0,2	
129	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешивания с аэратором	компл	2	
130	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,015	
131	Вентиль проходной регулирующей для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт	2	
132	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	1,508	
Электрика				
133	Смена: выключателей	100 шт	0,01	
134	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,1	
135	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,01	
136	Светильник потолочный ГМ: А40-16-31-СМ-40-V	шт	1	
Раздел 4. Мусор				
137	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,41	

1	2	3	4	5
138	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	1,41	

Начальник участка РЗиС

Мастер участка РЗиС



Е.А. Патрушов

А.В. Бутаков