

Приложение № 1 к договору №44-21-СРФ от " " " 2021 года

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Директора филиала - гл. инженер
ООО "Байкальская энергетическая компания"
Ново-Зиминская ТЭЦ

О.Г. Рябиков

действующий до Доверенности № 262 от 09.09.2021 года

Ведомость объемов работ № 44-21-01

Выполнение работ по ремонту мастерских, бытовых помещений НЗ ТЭЦ в г. Саянске (Ремонт туалетов в РММ (1 этаж ЦОР), на отм. +9,00м ЦТЩ №2 ГК, на отм. +9,00м оси 1а/1 Б-В ГК, отм. +9.0 оси 1а/1 Б-В ГК)

Объект ремонта:
ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ

Инв. №ИЭ010267
Инв. №ИЭ010781

Основание: Типовой ремонт

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях*		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пом, утиль, мусор)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во (заказчик/подрядчик)
1	Раздел 1. Ремонт туалета в РММ, 1 этаж ЦОР									
1	Покраска потолков из АЛ. профиля, кистью на 2 раза: эмалью ПФ-115	100 м2	0,21					Эмаль ПФ-115, серая	т	0,0038 Подрядчик
2	Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса	100 м2	0,02	потолок реечный	м2	20	мусор	Уайт-спирит	кг	0,588 Подрядчик
3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03	дверная коробка	шт	3	мусор	Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	21 Подрядчик
4	Снятие дверных полотен	100 м2	0,045	дверное полотно	м2	4,5	мусор			Подрядчик
5	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (3шт)	100 м2	0,045					Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополыйный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2	4,5 Подрядчик
6	Установка дверных нагличников из ПВХ шир. 70мм	100 м2	0,146					Нагличники из ПВХ, ширина 70 мм	м	15,33 Подрядчик

7	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,01	плитка керамическая	м2	1	мусор				Подрядчик
8	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приотвлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных с заделкой швов (150х150)	100 м2	0,01					Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратная, толщина 13 мм (150х150мм)	м2	1,02	Подрядчик
9	Окрашивание водозамульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозамульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,234					Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0147	Подрядчик
10	Улучшенная окраска по дереву: заполнения дверных проемов за 2 раза с двух сторон	100 м2	0,038					Эмаль ПФ-115 белая (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя)	т	0,00068	Подрядчик
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,42					Уайт-спирит	кг	0,1064	Подрядчик
12	Окрашивание водозамульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозамульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,106					Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: голубовато-серая	т	0,0067	Подрядчик
13	Окрашивание водозамульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозамульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,027					Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0017	Подрядчик
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей трубопроводов: за 2 раза, цвет белый (эмаль ПФ-115 белая)	100 м2	0,01					Эмаль ПФ-115 белая (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя)	т	0,00018	Подрядчик
15	Смена светильников	100 шт	0,02	Светильник	шт	2	утиль	Уайт-спирит	кг	0,028	Подрядчик
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 5 шт	100 м2	0,001					Светильник светодиодный ДБП-18W 4000К 1350 Лм Jazzway	шт	2	Подрядчик
17	Смена: выключателей	100 шт	0,02	Выключатель	шт	2	утиль	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен (100х200)	м2	0,1	Подрядчик
Раздел 3. Ремонт мужского туалета на отг. +9,00м оси 1а/1 Б-В ГК											
								Выключатель одноклавишный для	10 шт	0,2	Подрядчик

18	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (5 шт)	100 м2	0,001					Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен (100x200)	м2	0,1	Подрядчик
19	Смена: розеток	100 шт	0,01	розетка	шт	1	утиль	Розетка открытой проводки	шт	1	Подрядчик
20	Смена: выключателей	100 шт	0,03	выключатель	шт	3	утиль	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Трима", марка: С56-043, цвет белый	шт	3	Подрядчик
26	Смена светильников	100 шт	0,05	Светильник	шт	5	утиль	Светильник светодиодный ДБЛ-18W 4000К 1350 Лм Jazway	шт	5	Подрядчик
Раздел 4. Туалет женский отм. +9.0 оси 1а/1 Б-В ГК											
21	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,106					Краски водо-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: голубовато-серая	т	0,0067	Подрядчик
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей трубопроводов: за 2 раза, цвет белый (эмаль ПФ-115 белая)	100 м2	0,018					Эмаль ПФ-115 белая (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя)	т	0,00018	Подрядчик
23	Покраска ранее окрашенной дверной коробки за 2 раза с расцветкой до 10%	100 м2	0,027					Уайт-спирит	кг	0,028	Подрядчик
								Эмаль ПФ-115 белая (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя)	т	0,00049	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,0756	Подрядчик

Заказчик:

Зам.гл. инженера

Инженер по ОЭР ЗИС

Начальник КТЦ

Ст. мастер ЦОР

А.В. Косарев

В.В. Вагнер

Р.В. Харченко

В.Н. Матаевский