

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора филиала - гл. инженер
ООО "Байкальская энергетическая компания"
НовоЗиминская ТЭЦ

О.Г. Рябиков

действующий до доверенности № 262 от 09.09.2021 года

Ведомость объемов работ № 44-21-05

Выполнение работ по ремонту мастерских, бытовых помещений НЗ ТЭЦ в г. Саянске (Ремонт кладовой склада реагентов (зд. блока складов), кладовой КТП (зд. пиковой котельной))

Объект ремонта:
КОМПЛЕКС ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
ЗДАНИЕ БЛОКОВ СКЛАДОВИнв. №ИЭ010272
Инв. №ИЭ102611

Основание: Типовой ремонт

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (пром, утиль, мусор)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кладовой склада реагентов (зд. блока складов)											
1	Снятие сажи с потолка (склад)	100 м2	0,7								
2	Простая окраска по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску за 2 раза (клад)	100 м2	0,7					Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) серая	т	0,0126	Подрядчик
3	Снятие сажи со стен (склад)	100 м2	1,36					Уайт-спирит	кг	1,96	Подрядчик
4	Простая окраска по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску за 2 раза (склад)	100 м2	1,36					Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) серая	т	0,02448	Подрядчик
5	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (настенный) (склад)	100 шт	0,08					Уайт-спирит	кг	3,808	Подрядчик
6	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (склад)	100 м	0,4					Светильник пылевлагозащитный Айсберг SKE-PL-40W IP 65	шт	8	Подрядчик
7	Провод в кабель-канале, сечением 4х2,5 мм2 (склад)	100 м	0,4					Кабель-канал (короб) 40х16 мм	м	4	Подрядчик
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления: за 2 раза (эмаль ПФ-115 светло-серая) (склад)	100 м2	0,18					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х2,5-1000	м	4,08	Подрядчик
9	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (тротуарной плиткой) (склад)	100 м2	0,647					Эмаль ПФ-115 (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) серая	т	0,00324	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,504	Подрядчик
								Плитка тротуарная 500х500, толщина 50 мм	м2	65,99	Подрядчик

10	Окраска ранее окрашенных металлических дверей с двух сторон: за два раза (склад)	100 м2	0,05					Земаль ПФ-115 (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) серая	т	0,0009	Подрядчик
11	Простая окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (склад)	100 м2	0,05					Земаль ПФ-115 (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) серая	т	0,0009	Подрядчик
12	Снятие сажи и набега с потолка (предскладское помещение)	100 м2	0,855					Уайт-спирит	кг	0,14	Подрядчик
13	Окраска поливинилпидатными водозмультисонными составами простая по шпугатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленным под окраску (за 2 раза)	100 м2	0,855					Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0445	Подрядчик
14	Снятие сажи и набега со стен (предскладское помещение)	100 м2	1,57								
15	Окраска поливинилпидатными водозмультисонными составами простая по шпугатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (предскладское помещение)	100 м2	1,57					Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0816	Подрядчик
16	Монтаж светильников светодиодных	100 шт	0,06					Светильник LED "ВАРТОН" офис. встро/накл 595*595*50 мм 36W 6500K без рассеивателя (У-01-070-036-6500K) + Рассеиватель. призма для светильника 595*595*50	шт	6	Подрядчик
17	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,4					Кабель-канал (короб) 40x16 мм	м	4	Подрядчик
18	Провод в кабель-канале, сечением 4x2,5 мм2	100 м	0,4					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4x2,5-1000	м	4,08	Подрядчик
19	Окраска ранее окрашенных металлических дверей с двух сторон: за два раза (предскладское помещение)	100 м2	0,05					Земаль ПФ-115 (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) серая	т	0,0009	Подрядчик
20	Простая окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (предскладское помещение)	100 м2	0,03					Уайт-спирит	кг	0,14	Подрядчик
Раздел 2. Ремонт кладовой КТП (зд. пиковой котельной)											
21	Разборка обшивки: деревянных панелей	100 м2	0,37	панели	м2	37	мусор				
22	Снятие обоев: простых и улушенных	100 м2	0,78	обои	м2	78	мусор				
23	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм: стен	100 м2	0,37					Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	94,35	Подрядчик
24	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,78					Грунтовка глубокого проникновения	т	0,0101	Подрядчик
25	Окраска поливинилпидатными водозмультисонными составами простая по шпугатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,15					Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: светлоголубая	т	0,0598	Подрядчик
26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,28					Земаль ПФ-115 белая	кг	0,005	Подрядчик
27	Разборка плинтусов: деревянных	100 м	0,245	плинтус	м2	24,5	мусор				
28	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,28	линолеум	м2	28	мусор				
29	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,06	стяжка	м2	6	мусор				

30	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,06						Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1836	Подрядчик
31	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,28						Линолеум полукommerческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ИДИЛПИР" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	28,56	Подрядчик
32	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,245						Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	24,75	Подрядчик
33	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (настенный)	100 шт	0,04						Светильник пылевлагозащитный Айсберг SKE-PL-40W IP 65	шт	4	Подрядчик
34	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,16						Прозрачный Кабель-канал (короб) 40x16 мм	м	16	Подрядчик
35	Провод в кабель-канале, сечением 4х2,5 мм2	100 м	0,16						Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х2,5-1000	м	16,3	Подрядчик
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления: за 2 раза (эмаль ПФ-115 голубая)	100 м2	0,06						Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) голубая	т	0,00324	Подрядчик
									Уайт-спирит	кг	0,504	Подрядчик

Заказчик:

Зам.гл. инженера

Инженер по ОЭР ЗИС

Начальник КТЦ

Начальник ХЦ

А.В. Косарев

В.В. Вагнер

Р.В. Харченко

О.В. Широких