

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора филиала - гл. инженер
ООО "Байкальская энергетическая компания"
Ново-Зиминская ТЭЦ

О.Г. Рябиков

Действующий по доверенности № 262 от 09.09.2021 года

Ведомость объемов работ № 44-21-04

Выполнение работ по ремонту мастерских, бытовых помещений НЗ ТЭЦ в г. Саянске (Ремонт столлярной мастерской ЦОР 1 этаж, слесарной мастерской машинистов
обходчиков (зд. пиковой котельной), ремонт помещения для курения отг.-2,5 с оси 12А-Б, ремонт комнаты для курения РММ ЦТП (зд. мазутонасосной))

Объект ремонта:
ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ЗДАНИЕ МАЗУТОНАСОСНОЙ №1
ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ
КОМПЛЕКС ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Основание: Типовой ремонт

| № п.п. | Наименование работ | Объем работ | | Демонтируемый материал | | | | Потребность в основных материалах и зап. частях* | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик) |
|---|--|-------------|--------|------------------------|-------------|--------|--|---|-------------|--------|--------------------------------------|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименован ие | Ед. изм. | Кол-во | Используй вание (пом, утиль, мусор) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт столлярной мастерской ЦОР 1 этаж | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снятие набела (сажи) с потолка | 100 м2 | 1,21 | | | | | | | | |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 | | | | | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0,046 | Подрядчик |
| 3 | Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,02 | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2Е-04 | Подрядчик |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (за 2 раза) | 100 м2 | 1,21 | | | | | Краска водно-дисперсионная ВД-АК- 111 белая | т | 0,063 | Подрядчик |
| 5 | Снятие набела (сажи) со стен | 100 м2 | 1,07 | | | | | | | | |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 | | | | | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0,088 | Подрядчик |
| 7 | Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,04 | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4Е-04 | Подрядчик |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (за 2 раза) | 100 м2 | 1,07 | | | | | Краска водно-дисперсионная ВД-АК- 111 белая | т | 0,056 | Подрядчик |

Инв. №ИЭ010267
Инв. №ИЭ010277
Инв. №ИЭ010781
Инв. №ИЭ010272

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|------------------|----|----|-------|--|---------|----------------|------------------------|
| 9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (панели) | 100 м2 | 0,78 | | | | | Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) светло-голубая | т | 0,014 | Подрядчик |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления: за 2 раза (эмаль ПФ-115 светло-серая) | 100 м2 | 0,07 | | | | | Уайт-спирит Эмаль ПФ-115 (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) серая | кг т | 2,184 0,001 | Подрядчик Подрядчик |
| 11 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,02 | коробка оконная | шт | 2 | мусор | Уайт-спирит | кг | 0,196 | Подрядчик |
| 12 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,25 | переплет оконный | м2 | 25 | мусор | | | | |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,25 | | | | | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 25 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Ограничитель открывания 4-х позиционный металл, держателем белый | шт | 6 | Подрядчик |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (откосы) | 100 м2 | 0,06 | | | | | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0,132 | Подрядчик |
| 15 | Установка подоконного слива из оцинкованной стали | 100 м2 | 0,02 | | | | | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,011 | Подрядчик |
| 16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,47 | | | | | | | | |
| Раздел 2. Ремонт слесарной мастерской машинистов обходчиков (зд. пиковой | | | | | | | | | | | |
| 17 | Снятие набега (сажи) стен | 100 м2 | 0,36 | | | | | | | | |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,36 | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,004 | Подрядчик |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,36 | | | | | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: голубовато-серая | т | 0,019 | Подрядчик |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (панели) | 100 м2 | 0,78 | | | | | Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) светло-зеленая | т | 0,014 | Подрядчик |
| 21 | Окраска ранее окрашенных металлических дверей с двух сторон: за два раза | 100 м2 | 0,06 | | | | | Уайт-спирит Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) светло-голубая | кг т | 2,184 0,001 | Подрядчик Подрядчик |
| 22 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,14 | | | | | Уайт-спирит Кабель-канал (короб) 40X16 мм | кг м | 0,168 14 | Подрядчик Подрядчик |
| 23 | Провод в кабель-канале, сечением 4х2,5 мм2 | 100 м | 0,14 | | | | | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х2,5-1000 | м | 14,3 | Подрядчик |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|------------------|----|-------|-------|---|----|-------|-----------|
| 24 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (настенный) | 100 шт | 0,05 | | | | | Светильник пылегазозащищённый Айсберг SKE-PL-40W IP 65 Прозрачный | шт | 5 | Подрядчик |
| Раздел 3. Ремонт помещения для курения отм.-2.5 с оси 12/А-Б | | | | | | | | | | | |
| 25 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | коробка оконная | шт | 1 | мусор | | | | |
| 26 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,013 | переплет оконный | м2 | 1,3 | мусор | | | | |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,013 | | | | | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 1,3 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Ограничитель открывания 4-х позиционный металл, держателем белый | шт | 1 | Подрядчик |
| 28 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (настенный) | 100 шт | 0,04 | | | | | Светильник светодиодный ДБГ-18W 4000K 1350 Лм Jazzway | шт | 4 | Подрядчик |
| 29 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,16 | | | | | Кабель-канал (короб) 40х16 мм | м | 16 | Подрядчик |
| 30 | Провод в кабель-канале, сечением 4х2,5 мм2. | 100 м | 0,16 | | | | | Кабель силовой с медными жилами ВВГ нг 4х2,5-1000 | м | 16,3 | Подрядчик |
| 31 | Смена: розеток | 100 шт | 0,03 | розетка | шт | 3 | утиль | Розетка штепсельная | шт | 3 | Подрядчик |
| 32 | Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 | | | | | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-007 с подсветкой, цвет белый | шт | 2 | Подрядчик |
| Раздел 4. Ремонт комнаты для курения РММ ЦТП (зд. мазутноасосной) | | | | | | | | | | | |
| 33 | Разборка облицовки потолков из плиток Армстронг | 100 м2 | 0,1584 | Плитки Армстронг | м2 | 15,84 | мусор | | | | Подрядчик |
| 34 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,1584 | | | | | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BAL TICA | м2 | 16,32 | Подрядчик |
| 35 | Демонтаж решеток декоративных 1200х600мм 2шт | 10 шт | 0,2 | решетки | шт | 2 | мусор | | | | |
| 36 | Установка решеток декоративных 1200х600мм 2шт | 10 шт | 0,2 | | | | | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м | м3 | 1,44 | Подрядчик |
| 37 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,408 | | | | | Краски водо-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: голубовато-серая | т | 0,026 | Подрядчик |

Заказчик:

Зам.гл. инженера

Инженер по ОЭР ЗИС

Начальник КТЦ

Начальник ЦТП

Ст. мастер ЦОР

А.В. Косарев

В.В. Вагнер

Р.В. Харченко

Л.Л. Кравченко

В.Н. Матвеевский