

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала - гл. инженер
ООО "Байкальская энергетическая компания"
Ново-Зиминская ТЭЦ

О.Г. Рябиков
действующий по доверенности № 262 от 09.09.2021 года

Ведомость объемов работ № 44-21-02

Выполнение работ по ремонту мастерских, бытовых помещений НЗ ТЭЦ в г. Саянске (Ремонт мужской душевой РММ ЦТП (зд. мазутонасосной), душевой ЛКМ (2 этаж ЦРМ), женской и мужской душевой (зд. обессленной установки), раздевалки в РЭБ-2 ЦТП)

Объект ремонта:
ЗДАНИЕ МАЗУТОНАСОСНОЙ №1
ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ
ЗДАНИЕ ОБЕСОСЛЕННОЙ УСТАНОВКИ
ЗДАНИЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БЛОКА БУЛЬДОЗЕРОВ 1 ОЧ.В.О 14*19*А*К

Инв. №И/3010277
Инв. №И/3010781
Инв. №И/3102572
Инв. №И/3516239

Основание: Типовой ремонт

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт мужской душевой РММ ЦТП (зд.											
1	Снятие дверных полотен										
2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 м2	0,01862	дверное полотно	м2	1,862	мусор				
3	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,01862					Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополый с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	1,862	Подрядчик
4	Установка дверных наличников из ПВХ шир. 70мм										
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25 мм	100 м2	0,0034					Наличники из ПВХ, ширина 70 мм	м	5,1	Подрядчик
6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,23	трубы ф25мм	м	23	лом				
7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,24					Трубы ВГП Ду 25*3,2м	т	0,0585	Подрядчик
								Отводы 90° Ду 25х3,2мм	шт	2	Подрядчик
								Трубы ВГП Ду 20*2,8мм	т	0,0216	Подрядчик
								Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр: 20 мм	шт	16	Подрядчик
8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт	18					Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0,0027	Подрядчик

9	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,033					Грунтовка ГФ-021	т	0,0003	Подрядчик
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,033					Эмаль ПФ-115 белая	т	0,0006	Подрядчик
11	Установка стойки душевой со смесителем и душем	10 шт	0,8					Уайт-спирит	кг	0,0924	Подрядчик
12	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса (белые)	100 м2	0,143	панели	м2	14,3	мусор	Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм	м2	14,73	Подрядчик
13	Устройство потолочного плинтуса	100 м	0,159					Плинтус потолочный пластиковый 20 мм	10 м	1,606	Подрядчик
14	Демонтаж: светильников	100 шт	0,02	Светильны ик	шт	2	утиль				
15	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,02					Светильник пылегазозащитный Айсберг SKE-PL-40W IP 65 Прозрачный	шт	2	Подрядчик
17	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 300*200	100 м2	0,3816	плитка керамичес кая	м2	38,16	мусор				
18	Гладкая облицовка стен, столбов, плиластр и откосов (без карнизных, плитунских и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3816					Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	39,15	Подрядчик
19	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,143					Бетон М200	м3	0,4376	Подрядчик
20	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных с заделкой швов (300х300)	100 м2	0,143					Плитка керамическая для полов противоскользящая 300х300мм	м2	14,59	Подрядчик
21	Установка трапов	10 компл	0,1					Трапы	компл л	1	Подрядчик
22	Устройство плитнусов: из плиток керамических	100 м	0,15					Плитки керамические глазурованные белые, плитнусные, высота 80 мм	м	15,15	Подрядчик
23	Демонтаж душевых перегородок (бшт)	100 м2	0,089	перегород ки	м2	8,9	мусор				
24	Монтаж душевых перегородок 1860х800 -бшт (белые)	100 м2	0,089	душевые				Перегорода душевая 1860х800 (белая)	м2	8,9	Подрядчик
25	Установка полочек	10 шт	0,8					Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт	8	Подрядчик
26	Установка мыльниц для душа	10 шт	0,8					Мыльница подвесная «Квадрат», металл, цвет хром	шт	8	Подрядчик
27	Установка настилов напольных для душа (800х533мм- 8 шт)	100 м2	0,034112					Шиты деревянные	м2	3,411	Подрядчик
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей трубопроводов: за 2 раза, цвет белый (эмалью ПФ-115 белая)	100 м2	0,014					Эмаль ПФ-115 белая (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя)	т	0,00025	Подрядчик
Раздел 2. Душевая ЛКМ (2 этаж ЦРМ)											
29	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,143					Эмаль ПФ-115 белая(90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя)	кг	2,574	Подрядчик
								Уайт-спирит	кг	0,4004	Подрядчик

30	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,26					Эмаль ПФ-115 белая(90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя)	кг	4,68	Подрядчик
31	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,103	плитка	м2	10,3	мусор	Уайт-спирит	кг	0,728	Подрядчик
32	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2	0,103					Техноэласт: ЭКП	м2	11,95	Подрядчик
33	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2	0,103					Техноэласт: ЭПП	м2	11,95	Подрядчик
34	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построенных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов	100 м2	0,103					Плитка керамическая для полов противоскользящая 300х300мм	м2	10,51	Подрядчик
35	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,135					Плитки керамические плинтусные	м	13,64	Подрядчик
36	Смена светильников	100 шт	0,04	Светильн ик	шт	4	мусор	Светильник светодиодный ДБЛ-18W 4000К 1350 Лм Jazzway	шт	4	Подрядчик
38	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,08					Кабель-канал (короб) 40х16 мм	м	8	Подрядчик
39	Провод в кабель-канале	100 м	0,08					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х2,5-1000	м	8,2	Подрядчик
40	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	дверная коробка	шт	1	мусор				
41	Снятие дверных полотен	100 м2	0,017	полотно дверное	м2	1,7	мусор				
42	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 1980*860-1шт	100 м2	0,017					Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополыйный с кнолевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	1,7	Подрядчик
43	Установка полочек	10 шт	0,2					Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт	2	Подрядчик
44	Установка мыльниц для душа	10 шт	0,2					Мыльница подвесная «Квадрат», металл, цвет хром	шт	2	Подрядчик
45	Установка настилов напольных для душа (4 шт)	100 м2	0,017056					Шиты деревянные	м2	1,706	Подрядчик
46	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,014					Эмаль ПФ-115 белая (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя)	кг	0,252	Подрядчик
Раздел 3. Женская душевая (зд. обесполенной установки)											
47	Очистка поверхности цветками (откосы дверей -2шт)	м2	2								
48	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (откосы дверей)	100 м2	0,02					Эмаль ПФ-115 (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) белая	т	0,00036	Подрядчик
49	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,043	плитка	м2	4,3	мусор	Уайт-спирит	кг	0,056	Подрядчик
50	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построенных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов	100 м2	0,043					Плитка керамическая для полов противоскользящая 300х300мм	м2	4,386	Подрядчик
51	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (раздевалка) за 2 раза	100 м2	0,058					Краски водо-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: голубая	т	0,0039	Подрядчик

52	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчислтой старой краски до 35% (раздевалка) за 2 раза	100 м2	0,148				Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0099	Подрядчик
53	Устройство потолков: реечных алюминиевых	100 м2	0,035				Гребенка несущая	м	3,5	Подрядчик
							Подвес в комплекте	100 шт	0,0245	Подрядчик
							Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	36,75	Подрядчик
54	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчислтой старой краски до 35% (умывальная) за 2 раза	100 м2	0,064				Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0043	Подрядчик
Раздел 4. Мужская душевая (зд. обесполенной установки)										
55	Снятие набега (сажи) со стен	100 м2	0,079							
56	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (душевая) за 2 раза	100 м2	0,079				Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0041	Подрядчик
57	Простая масляная окраска ранее окрашенных лакок, кабинкок для переоборудования, труб и батарей: с подготовкой и расчислтой старой краски до 10% (преддушевая)	100 м2	0,14				Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) серая	т	0,00252	Подрядчик
							Уайт-спирит	кг	0,392	Подрядчик
58	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчислтой старой краски до 35% (преддушевая) за 2 раза	100 м2	0,12							Подрядчик
59	Улучшенная окраска по дереву: заполнения дверных проемов за 2 раза с двух сторон	100 м2	0,084				Эмаль ПФ-115 (90г на 1 м2 на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) белая	т	0,00151	Подрядчик
							Уайт-спирит	кг	0,2352	Подрядчик
Раздел 5. Раздевалка в РЭБ-2 ЦТП										
60	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	дверная коробка	шт	2	мусор			Подрядчик
61	Снятие дверных полотен	100 м2	0,038	полотно дверное	м2	3,8	мусор			Подрядчик
62	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (2шт)	100 м2	0,038				Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополыйный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (2шт)	м2	3,8	Подрядчик
63	Установка дверных наличников из ПВХ шир. 70мм	100 м2	0,099				Наличники из ПВХ, ширина 70 мм	м	10,4	Подрядчик
64	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,062	оконные переплет	м2	6,2	мусор			Подрядчик
65	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	коробка оконная	шт	2	мусор			Подрядчик
66	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (2шт)	100 м2	0,062				Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерный стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2	6,2	Подрядчик
67	Установка подоконного слива из оцинкованной стали	100 м2	0,00354				Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,002	Подрядчик

68	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,07					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м ³	0,154	Подрядчик
69	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м ²	0,07					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,721	Подрядчик
70	Простая окраска краской ПФ-115 по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м ²	0,38					Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м ² на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) синий	т	0,00684	Подрядчик
71	Окраска поливинилацетатными водоразбавленными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (за 2 раза)	100 м ²	0,425					Уайт-спирит	кг	1,064	Подрядчик
72	Окраска поливинилацетатными водоразбавленными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (за 2 раза)	100 м ²	0,37					Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,0221	Подрядчик
73	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м ²	0,095					Эмаль ПФ-115, (90г на 1 м ² на 1 слой, 180 гр. на 2 слоя) синий	т	0,00151	Подрядчик
74	Смена: выключателей	100 шт	0,02	выключат ель	шт	2	мусор	Уайт-спирит	кг	0,2352	Подрядчик
75	Смена: розеток	100 шт	0,01	розетка	шт	1	мусор	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Трима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый	шт	2	Подрядчик
76	Светильники потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,04					Розетка открытой проводки	шт	1	Подрядчик
								Светильник LED "ВАРТОН" офис. встро/накл 595*595*50 мм 36W 6500K без рассеивателя (V-01-070-036-6500K) + Рассеиватель призма для светильника 595*595*50	шт	4	Подрядчик

Заказчик:

Зам.гл. инженера

Инженер по ОЭР ЗИС

Начальник ХЦ

Начальник ЦТП

Ст. мастер ЦОР

Начальник ЛКМ

А.В. Косарев

В.В. Вагнер

О.В. Широких

Л.Л. Кравченко

В.Н. Матвеевский

А.В. Кириченко