

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1

текущий

(категория ремонта)

Ремонт туалета ХВО

Объект: ЗДАНИЕ ХИМБЕССОЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ инв.№ ИЭ110053

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах (материалы согласно сметных норм, кроме нижеуказанных)			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т1001UGD10UU010UU01 ЗДАНИЕ ХИМБЕССОЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ инв.№ ИЭ110053 Ремонт туалета ХВО											
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	1,4	дверной блок	т	0,067	мусор				
2	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (2,0х0,7-1 шт)	м2	1,4					Дверь алюминиевая, холодная, однополосная, по типу сэндвич, замок врезной, ручка нажимная, глухая 700х2000	шт	1	подрядчик
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	м2	0,4	штукатурка	т	0,032	мусор				подрядчик
4	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	м2	0,6					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0001	подрядчик
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	10,78	плитка керамическая	т	0,475	мусор				
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	18,41					Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	18,41	подрядчик
								Затирка ЦЕРЕЗИТ CE 33	кг	9,2	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь) ЦЕРЕЗИТ	т	0,069	подрядчик
7	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	м2	3,84	плитка керамическая	т	0,055	мусор				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготвлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	3,84					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0019	подрядчик
								Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	3,917	подрядчик
								Клей плиточный	кг	17,28	подрядчик
9	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм (150x150)	шт	1	лом кирпича		0,02	мусор				
10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (ф 125)	м2	1,5					Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м2	1,5	подрядчик
11	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1					Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м3/час, мощность двигателя 15 Вт	шт	1	подрядчик
12	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (Армстронг)	м2	3,84					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAKAL	м2	3,955	подрядчик
Мусор											
13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,649								
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	т	0,649								

Условия производства работ согласно Методики применения сметных норм: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом:

Заказчик:

Начальник ХЦ

Е.Н. Лутчер

Инженер по ОЗиРЗиС

Д.Б. Балышев

Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"

ООО "Байкальская энергетическая компания"

ФЕДЕРАЦИЯ ГОДЯКОВ

2021г.



Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2

текущий

(категория ремонта)

Пристрой Блока № 6. Ремонт помещений +13.500

Объект: ПРИСТРОЙ БЛОКА 6 Инв№ ИЭ110007

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демитируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Т1001УНА01УУ0001УУ07 ПРИСТРОЙ БЛОКА 6 Инв.№ ИЭ110007 Ремонт помещений +13.500									
1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (Армстронг)	м2	21,87	Панели потолочные с комплектующими	Т	0,08	мусор		
2	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	21,87					Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS	м2 22,53 Подрядчик
3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	1,6	блок дверной	Т	0,02	мусор		
4	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,8х2)	м2	1,6					Дверь КП-45 наруж.откр. 1-ств. (800х2000 мм)	м2 1,6 Подрядчик
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	83,2					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	Т 0,0168 Подрядчик
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	2,3					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	Т 0,0004 Подрядчик
7	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	18,3	плинтус	Т	0,02	мусор		
8	Разборка покрытий полов: из линолеума и репина	м2	21,87	линлеум	Т	0,10	мусор		
9	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 10 мм	м2	21,87					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	Т 0,0044 Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"	т	0,5581	Подрядчик
10	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	21,87					Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	22,31	Подрядчик
								Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0,1487	Подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	5,905	Подрядчик
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	18,3					Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	18,48	Подрядчик
	Мусор										
12	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,22								
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	т	0,22								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев

Инженер по ОЗиРЗиС

Д.Б. Балышев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Разборка деревянных заполнений проемов, дверных и воротных	м2	6,72	блок дверной	т	0,05	мусор				
8	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,84х2 -4 шт)	м2	6,72					Дверь КП-45 наруж.откр. 1-ств. (840х2000 мм)	м2	6,72	Подрядчик
9	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	18,91	лом плитки керамической	т	0,98	мусор				
10	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	18,91					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0095	Подрядчик
								Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	19,29	Подрядчик
								Клей плиточный	кг	85,1	Подрядчик
11	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок (Очистка потолков от масляной краски)	м2	18,91								
12	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	18,91					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	т	0,00261	Подрядчик
13	Устройство потолков: реечных алюминиевых	м2	18,91					Гребенка несущая	м	18,91	Подрядчик
								Подвес в комплекте	шт	13,24	Подрядчик
								Уголок декоративный (пристенный)	м	23,07	Подрядчик
								Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	198,6	Подрядчик
14	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	0,1					Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	0,0388	Подрядчик
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3	0,024	Подрядчик
15	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1					Вытяжной вентилятор VENTS 150 СВ 24 Вт (или эквивалент)	шт	1	Подрядчик
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	71,4					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0144	Подрядчик
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и песов (балки, колонны)	м2	26,3					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0042	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 10%	м2	60,92					Краска водоэмульсионная белая	т	0,0384	Подрядчик
19	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	31,05	плинтус	т	0,03	мусор				
20	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	60,92	линолеум	т	0,29	мусор				
21	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	60,92					Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT IQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (или эквивалент)	м2	62,14	Подрядчик
								Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100м	0,4143	Подрядчик
								Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	16,45	Подрядчик
22	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	31,05					Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м	31,36	Подрядчик
	Мусор										
37	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	3,270								
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	т	3,270								
	Утилизация мусора										
39	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	3,270								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

Заказчик:

Начальник КТЦ



А.В. Мурашев

Инженер по ОЗиРЗиС



Д.Б. Бальшев

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
И.Г. Одяков
" " " 2021 г.



Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 4

текущий
(категория ремонта)
Ремонт помещения ГПО отм+4,500

Объект: ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№ ИЭ110051

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Т1001УНА01У0001У001 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№ ИЭ110051 Ремонт помещений ГПО +4,500

1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	63,96					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15, зеленая	т	0,0135	Подрядчик
2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (балки, колонны)	м2	22,5					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15, зеленая	м3	0,0036	Подрядчик
3	Разборка ПВХ заполнений проемов: оконных без подоконных досок	м2	0,9	блок оконный ПВХ	т	0,052	мусор				
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	0,9					Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	0,9	Подрядчик
5	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	0,01					Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,0001	Подрядчик
Мусор											
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,052								
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	т	0,052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Утилизация мусора										
8	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	0,052								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Заказчик:
Начальник КТЦ  А.В. Мурашев /

Инженер по ОЗиРЗиС  Перлов С.В. Д.Б. Балышев

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ТЭЦ-10 филиала
 ООО "Байкальская энергетическая компания"
 И.Г. Одяков
 " " 2021 г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №5
 текущий
 (категория ремонта)
 Пристрой Блока №7. Ремонт помещений КТЦ

Объект: ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№ ИЭ110051



№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Т1001УНА01УШ001УШ01 ГЛАВНЫЙ КОРПУС СТАНЦИИ инв.№ ИЭ110051 Пристрой Блока №7 Ремонт помещений КТЦ											
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	50,318					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0106	подрядчик
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	5,6	плитка керамическая	т	0,29	мусор				
3	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	5,6					Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2	5,712	подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0028	подрядчик
								Клей плиточный	кг	25,2	подрядчик
4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	25,76	штукатурка	т	0,87	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,5667	подрядчик
5	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	25,76					Грунтовка: водно-дисперсионная "Бетон-контакт"	т	0,0036	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	25,76					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0129	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	25,76	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,0966	подрядчик
7	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	1,6	дверной блок	т	0,02	мусор				
8	Установка блоков из ПБХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (двери из алюминиевого профиля 0,8х2)	м2	1,6					Дверь КТ-45 наруж.откр. 1-ств. (800х2000 мм)	м2	1,6	подрядчик
9	Устройство потолков: реечных алюминиевых	м2	5,6					Гребенка несущая	м	5,6	Подрядчик
								Подвес в комплекте	шт	3,92	Подрядчик
								Уголок декоративный (пристенный)	м	6,832	Подрядчик
								Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм	м	58,8	подрядчик
10	Замена элементов облицовки потолков: Армстронг без замены каркаса	м2	14,4	Панели потолочные	т	0,06		Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS	м2	14,8	подрядчик
	Мусор										
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,24								
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	т	1,24								
	Утилизация мусора										
13	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	1,24								

Условия производства работ: К=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Заказчик:
Начальник КТЦ  А.В. Мурашев

Инженер по ОЭиРЗиС  Д.Б. Балышев

Помещение 4. Душевая										
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	62	Плитка керамическая	т	2,734	мусор			
2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	62					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,031
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	62
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,2325
3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	5	Штукатурка	т	0,169	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,1155
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	23					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0051
5	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 1 м2	мест	10					Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,15
6	Демонтаж заполнения душевых перегородок (сталь оцинкованная)	м2	18,5	сталь оцинкованная	т	0,075	лом			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (Установка пластиковых экранов душевых (0,72 x 1,51 - 17 шт)	м2	18,5					Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2	18,83	подрядчик
								Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	шт	102	подрядчик
	Помещение 5. Душевая										
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	34	Плитка керамическая	т	1,499	мусор				
9	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	34					Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,017	подрядчик
								Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2	34	подрядчик
								Клей для плитки (сухая смесь)	т	0,1275	подрядчик
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расцветкой старой краски до 35%	м2	7					Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению МА-15	т	0,0016	подрядчик
11	Демонтаж заполнения душевых перегородок (сталь оцинкованная)	м2	3,3	сталь оцинкованная	т	0,013	лом				
12	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (Установка пластиковых экранов душевых (0,72 x 1,51 - 3 шт)	м2	3,3					Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2	3,6	подрядчик
								Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	шт	18	подрядчик
	Мусор										
13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	4,402								
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	т	4,402								
	Утилизация мусора										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV)	т	4,402								
	<i>Лом</i>										
16	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,088								
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	т	0,088								

Условия производства работ: K=1,15 Приказ от 04.08.2020 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Заказчик:
Начальник ЦТП Э.В. Раков

Инженер по ОЭиРЗиС С.В. Петров

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"

И.Г.Одяков
2021г.



Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 7

капитальный
(категория ремонта)

Установка защитных жалюзи

Объект: ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ ТЭЦ-10 инв.№ИЭ110022
ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ ТЭЦ-10 инв.№ИЭ110027

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Т1001УУА01УУ0001УУ01 ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ ТЭЦ-10 инв.№ИЭ110022 Установка защитных жалюзей (рольставни)

1	ДЕМОНТАЖ роллетных систем: подъемных и секционных ворот (прим. рольставни) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.: ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	м2	4,095	Жалюзи	тн	0,050	Лом				
2	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот (прим. рольставни)	м2	8,19					Рольставни в сборе 1050*1950 НХК-привод без радиоуправления АМ1-РР/20-15/Вороток/ключ-кнопка (цвет согласовать с заказчиком)	шт	4	Подрядчик
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05								
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (мусор/лом по территории)	1 т груза	0,05								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Т1001UYA01U0001U002 ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ ТЭЦ-10 инв.№ИЭ110027 Установка защитных жалюзей (рольставни)											
5	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот (прим. рольставни)	м2	8,19					Рольставни в сборе 1050*1950 НХК-привод без радиоуправления АМ1-РР/20-15/Вороток/ключ-кнопка (цвет согласовать с заказчиком)	шт	4	Подрядчик

Условия производства работ (Коэффициенты из Методических рекомендаций по применению сметных норм (согласно приказу Минстроя России):

К=1,15 прил.3 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Заказчик:

Заместитель директора по ОВ

М.Ю. Шестаков

Начальник ЦОР

А.Т. Траньков

Инженер по ОЭиРЗиС

Д.Б. Балышев

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
И.Г. Одяков
" " " 2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 8
капитальный
(категория ремонта)
Замена металлической двери.

Объект: ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ ТЭЦ-10 инв.№ИЭ110022

№ п/п	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Т1001УУА01УУ001УУ01 ПРОХОДНЫЕ КОНТОРЫ ТЭЦ-10 инв.№ИЭ110022 Установка защитных жалюзей											
1	ДЕМОНТАЖ металлических дверных блоков в готовые проемы (2,05x0,85) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	м2	1,7425	Дверь	тн	0,020	Лом				
2	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,7425					Блок дверной стальной внутренней однополый ДСВ (1 замок; ручка, технологический проём в двери 300x300)	шт	1	Подрядчик
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; армирование	м2	0,6	штукатурка	тн	0,005	мусор	Раствор готовый отделочный тяжелый	м3	0,0264	Подрядчик
4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	0,6					Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА (цвет согласовать с заказчиком)	т	0,0002	Подрядчик
5	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой	м2	1,7085					Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0001	Подрядчик
								Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м2	1,915	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1,7085					Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА (цвет согласовать с заказчиком)	т	0,0005	Подрядчик
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,025					Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0003	Подрядчик
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км (мусор/лом по территории)	1 т груза	0,025								

Условия производства работ (Коэффициенты из Методических рекомендаций по применению сметных норм (согласно приказу Министра России):

K=1,15 прил.3 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Заказчик:

Заместитель директора по ОВ

М.Ю. Шестаков

Начальник ЦОР

А.Т. Траньков

Инженер по ОЭиРЗиС

Д.Б. Балышев

Петров С.В.