


ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора -

технический директор филиала ТЭЦ-9

ООО "Байкальская энергетическая компания"

 А.В. Нелюбов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
по объекту «Обессолив.установка 2-хступ.обессоливание пр 950т/ Инв.№ 9141446. Техническое
переворужение. КИП ЭС». Освещение

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,4	
2	Кабель-канал (короб) 20х10 мм	м	40	
3	Демонтаж кабеля	100 м	0,4	
4	Монтаж. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,4	
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	1000 м	0,0408	
6	Монтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,4	
7	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х10-660	1000 м	0,0408	
8	Монтаж. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м	0,2	
9	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660	1000 м	0,0408	
10	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,58	
11	Светильник светодиодный Диора OFFICE slim 30/3700 prism 3700лм 30Вт 6000K IP40	шт	58	
12	Смена патронов	100 шт	0,12	
13	Патроны подвесные керамические E27 ЦКБ-06	10 шт	1,2	
14	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27	шт	12	
15	Смена: выключателей	100 шт	0,06	
16	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый	10 шт	0,2	
17	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт	0,4	
18	Смена: розеток	100 шт	0,02	
19	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт	0,02	
20	Монтаж. Прибор или аппарат	шт	13	
21	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт	8	
22	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С	шт	5	

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:
движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Начальник ЭЦ  В.П. ВасильевЗам. начальника ОКС ТЭЦ-9  Ю.С. Сизых