

Согласовано

Утверждаю:

И.о. директора филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"

" " 2021 г.

С. А. Аверьянов
" " 2021 г.

Ведомость объемов работ № 15-22 П

Расчистка просеки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Берёзовка, инв. № 8000011407

№ пп	Наименование работ	Объём работ		Данные по пролётам			
		Ед. изм.	Кол-во	№ пролётов	Примечание		
1	2	4	5	6	7	8	9
Заросли средние							
1	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом	га	7,00	58-70	шт	12	Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
				135-153	шт	18	
	Итого заросли средние	га	7,00		шт	30	
Валка деревьев, угрожающих падением на провода							
2	Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 250-400 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода	1 дерево	125,00	58-70, 135-153	шт.	30	Спиливание дерева в целом или по частям бензопилой. Обрубка сучьев топором, ошкуливание пня. Сбор порубочных остатков в кучи. Укладка древесины в штабель.
	ИТОГО валка	1 дерево	125,00		шт	30	

Условия производства работ (коэффициенты из общих частей сборников): производство работ в охранной зоне действующей ВЛ.

Срок выполнения работ: 2 кв. 2022 г.

Проезды к месту работ и обратно на расстояние 269 км. от г. Тулун до г. Тайшет, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт до 5 т. (делим на 4 объекта).

СПРАВОЧНО: материалы, полученные в порядке попутной добычи (шт.):

1	деревья диаметром 250-400 мм	125
---	------------------------------	-----

Ведомость составил мастер МУ № 1 Тайшетского РЭС

(подпись)

В.А. Долгов

Ведомость проверил начальник Тайшетского РЭС

(подпись)

М.А. Травин

Согласовано: главный инженер

(подпись)

С.А. Аверьянов

Согласовано начальник ПТС ОАО "ИЭСК"

(подпись)

А.В. Потапов

Согласовано ведущий специалист по эксплуатации линий ПТС ОАО "ИЭСК"

(подпись)

В.А. Рубцов

Согласовано

Утверждаю:

И. о. директора филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"


С.А. Аверьянов
2021 г.

2021 г.

Ведомость объемов работ № 16-22 П

Расчистка просеки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Зыряновка, инв. № 8000011405

№ пп	Наименование работ	Объём работ		Данные по пролётам			
		Ед. изм.	Кол-во	№ пролётов	Примечание		
1	2	4	5	6	7	8	9
Заросли средние							
1	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом	га	7,00	117-123	шт	68	Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
				167-173			
				195-208			
				243-286			
Итого заросли средние		га	7,00		шт	68	
Валка деревьев, угрожающих падением на провода							
2	Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 250-400 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода	1 дерево	125,00	117-123, 167-173, 195-208, 243-286	шт.	68	Спиливание дерева в целом или по частям бензопилой. Обрубка сучьев топором, ошкуривание пня. Сбор порубочных остатков в кучи. Укладка древесины в штабель.
ИТОГО валка		1 дерево	125,00		шт	68	

Условия производства работ (коэффициенты из общих частей сборников): производство работ в охранной зоне действующей ВЛ.


Срок выполнения работ: 2 кв. 2022 г.

Проезды к месту работ и обратно на расстояние 269 км. от г. Тулуз до г. Тайшет, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт до 5 т. (делим на 4 объекта).

СПРАВОЧНО: материалы, полученные в порядке попутной добычи (шт.):


1	деревья диаметром 250-400 мм	125
---	------------------------------	-----

Ведомость составил мастер МУ № 1 Тайшетского РЭС


(подпись)


В.А. Долгов

Ведомость проверил начальник Тайшетского РЭС


(подпись)


М.А. Травин

Согласовано: главный инженер


(подпись)


С.А. Аверьянов

Согласовано начальник ПТС ОАО "ИЭСК"


(подпись)

А.В. Потанов

Согласовано ведущий специалист по эксплуатации линий ПТС ОАО "ИЭСК"


(подпись)

В.А. Рубцов

Согласовано

Утверждаю:

И. о. директора филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"

" " 2021 г.

С. А. Аверьянов
" " 2021 г.

Ведомость объемов работ № 17-22 П

Расчистка просеки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Проточная, шп. № 8000011406

№ пп	Наименование работ	Объём работ		Данные по пролётам			
		Ед. изм.	Кол-во	№ пролётов	Примечание		
1	2	4	5	6	7	8	9
Заросли средние							
1	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом	га	8,00	47-71	шт	47	Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
				89-110			
				217/7-217/9			
Итого заросли средние	га	8,00		шт	47		
Валка деревьев, угрожающих падением на провода							
2	Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 250-400 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода	1 дерево	125,00	47-71, 89-110, 217/7-217/9	шт.	47	Спиливание дерева в целом или по частям бензопилой. Обрубка сучьев топором, ошкушивание пня. Сбор порубочных остатков в кучи. Укладка древесины в штабель.
	ИТОГО валка	1 дерево	125,00		шт	47	

Условия производства работ (коэффициенты из общих частей сборников): производство работ в охранной зоне действующей ВЛ.

Срок выполнения работ: 2 кв. 2022 г.

Проезды к месту работ и обратно на расстояние 269 км. от г. Тулун до г. Тайшет, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт до 5 т. (делим на 4 объекта).

СПРАВОЧНО: материалы, полученные в порядке попутной добычи (шт.):

3	деревья диаметром 250-400 мм	125
---	------------------------------	-----

Ведомость составил мастер МУ № 1 Тайшетского РЭС

(подпись)

В.А. Долгов

Ведомость проверил начальник Тайшетского РЭС

(подпись)

М.А. Травин

Согласовано: главный инженер

(подпись)

С.А. Аверьянов

Согласовано начальник ПТС ОАО "ИЭСК"

(подпись)

А.В. Потанов

Согласовано ведущий специалист по эксплуатации линий ПТС ОАО "ИЭСК"

(подпись)

В.А. Рубцов

Согласовано

Утверждаю:

И. о. директора филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"

" " 2021 г.

С.А. Аверьянов
" " 2021 г.

Ведомость объемов работ № 18-22 П

Расчистка просеки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Косино - Зенцово, ина. № 8000011518

№ пп	Наименование работ	Объём работ		Данные по пролётам			
		Ед. изм.	Кол-во	№ пролётов	Примечание		
1	2	4	5	6	7	8	9
Заросли густые							
1	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом	га	6,60	415-420	шт.	5	Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
				436-440	шт.	4	
	Итого заросли густые	га	6,60			9	
Заросли средние							
2	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом	га	2,10	382-394	шт.	12	Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
				403-407	шт.	4	
	Итого заросли средние	га	2,10			16	
Заросли редкие							
3	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом	га	1,30	371-375	шт.	4	Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
				376-382	шт.	6	
	Итого заросли редкие	га	1,30			10	
Валка деревьев, угрожающих падением на провода							
4	Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода	1 дерево	50,00	371-375, 376-382-394, 403-407, 415-420, 436-440	шт.	34	Спиливание дерева в целом или по частям бензопилой. Обрубка сучьев топором, ошиуривание пня. Сбор порубочных остатков в кучи. Укладка древесины в штабель.
5	Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 150-200 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода	1 дерево	250,00				
6	Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 250-400 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода	1 дерево	150,00				
7	Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола свыше 400 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода	1 дерево	50,00				
ИТОГО валка		1 дерево	500,00		шт	34	

Условия производства работ (коэффициенты из общих частей сборников): производство работ в охранной зоне действующей ВЛ.

Срок выполнения работ: 3 кв. 2022 г.

Проезды к месту работ и обратно на расстояние 192 км. от г. Тулун до д. Широково, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт до 5 т.

СПРАВОЧНО: материалы, полученные в порядке попутной добычи (шт.):

1	дерева диаметром 100-150 мм	50
2	дерева диаметром 150-200 мм	250
3	дерева диаметром 250-400 мм	150
3	дерева диаметром свыше 400 мм	50

Ведомость составил мастер МУ № 5 Чунского РЭС

Ведомость проверил и.о.начальника Чунского РЭС

Согласовано: главный инженер

Согласовано начальник ПТС ОАО "ИЭСК"

Согласовано ведущий специалист по эксплуатации линий ПТС ОАО "ИЭСК"

П.В. Холков

А.А.Шпильченко

С.А. Аверьянов

А.В. Потапов

В.А. Рубцов

Согласовано

Утверждаю:

И. о. директора филиала ОАО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"

С. А. Аверьянов
" " 2021 г.

" " 2021 г.

Ведомость объемов работ № 19-22 П

Расчистка просеки мотокусторезом и валка деревьев: ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка, инв. № 8000011404

№ пп	Наименование работ	Объём работ		Данные по пролётам			
		Ед. изм.	Кол-во	№ пролётов	Примечание		
1	2	4	5	6	7	8	9
Заросли средние							
1	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом	га	10,00	2-20	шт	77	Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
				126-132			
				1/16-1/22			
				1/53-1/65			
	1/100-1/135						
Итого заросли средние		га	10,00		шт	77	

Условия производства работ (коэффициенты из общих частей сборников): производство работ в охранной зоне действующей ВЛ.

Срок выполнения работ: 2 кв. 2022 г.

Проезды к месту работ и обратно на расстояние 269 км. от г. Тулун до г. Тайшет, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт до 5 т. (делим на 4 объекта).

Ведомость составил мастер МУ № 1 Тайшетского РЭС

(подпись)

В.А. Долгов

Ведомость проверил начальник Тайшетского РЭС

(подпись)

М.А. Травин

Согласовано: главный инженер

(подпись)

С.А. Аверьянов

Согласовано начальник ПТС ОАО "ИЭСК"

(подпись)

А.В. Потапов

Согласовано ведущий специалист по эксплуатации линий ПТС ОАО "ИЭСК"

(подпись)

В.А. Рубцов