

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора по производству
ООО "БЭК-ремонт"
_____ Р.В.Чупров

Приложение № 1 к ТЗ по остеклению отделения термообработки.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на выборочный капитальный ремонт остекления участка термообработки ЦРЗ инв.№ 12024.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Материал	Ед. изм.	Кол.	Примечание (ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА)
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ремонт остекления							
Демонтаж							
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	1,152				подрядчик
2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,48				подрядчик
3	Демонтаж каркасов оконных пролетов большепролетных зданий	т	1,393				подрядчик
Остекление							
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	1,152	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2	115,2	подрядчик
6	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,12				подрядчик
7	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,48	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х200 мм	10 шт	0,2	подрядчик
				Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м	48	подрядчик
10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,106				подрядчик
11	Облицовка оконных и дверных откосов листами из синтетических материалов	100 м2	0,106	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые	м2	11,13	подрядчик
Вывоз мусора							
13	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,46				подрядчик
14	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	3,46				подрядчик

Начальник ЦРЗ

Мастер УРЗиС

В.А.Молчан

А.В.Бутаков