

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Зам. Директор по производству  
(подготовка производства)  
ООО «БЭК-ремонт»  
\_\_\_\_\_ Р.В. Чупров

**Техническое задание  
на выполнение работ по остеклению**

Объект: Центральный ремонтный завод, ООО «БЭК-ремонт»

Адрес: г. Ангарск, второй - промышленный массив, 1852 км. автодороги Новосибирск-Иркутск; строение 7/4.

Описание объекта: Производственное здание, блок цехов Центрального ремонтного завода, Инв № 12024 (отделение термообработки).

**Объем работ:** в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

**Требования к производству:**

1. Демонтаж оконных блоков в металлическом каркасе;
2. Доставка до объекта;
3. Монтаж ПВХ окон ПВХ окно площадь остекления 115,2м2 с поворотной откидными окнами в количестве 5шт с установкой откосов, отливов, с тройным остеклением, монтаж подоконной доски 250мм предусмотреть проходное отверстие 3м2 .  
Изготовить стеклопакеты, согласно предоставленных размеров.  
Окна оборудовать ограничителем.  
Цвет – белый.

Исходные данные:

**Размеры:**

№ изделия	длина	высота
1.	48000мм	2400мм

**Срок выполнения работ: декабрь 2021г.**

Начальник ЦРЗ

Мастер УРЗиС

В.А.Молчан

А.В. Бутаков

