


УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер Братской ГЭС

 А.В. Боярский
 " " 2021г.

Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость)
 Ремонт лестницы эвакуационного выхода из цемгалереи в секции 34.
 Русловая (бетонная) плотина БГЭС инв. №00020027.
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж разрушенной лестницы на выходе из цемгалереи с использованием электроинструмента	м3	0,68	бетон, арматура	т	1,97	мусор				
2	Обеспыливание поверхности	м2	4,50								
3	Изготовление армокаркаса для монолитной ж/б лестницы с использованием сварки							Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93	м.п.	10,200	подрядчик
								4С 5В500С-200/5В500С-150 200х170	шт	1	подрядчик
								пруток 2ф-НД-6-А240 ГОСТ34028-2016	м.п.	18,000	подрядчик
4	Устройство опалубки							Пиломатериал хвойных пород 40х150 мм	м3	0,125	подрядчик
5	Бетонирование монолитной лестницы с приготовлением бетонной смеси М200	м3	0,68					Портландцемент марки М400	т	0,173	подрядчик
								Песок (Группа песка по крупности - средняя)	т	0,485	подрядчик
								Щебень	т	0,766	подрядчик
								Вода	м3	0,129	подрядчик
6	Изготовление перил с креплением к стене	шт	2					Труба Ц-32х2,8 ГОСТ 3262-75	м.п.	4,1	подрядчик
								Лист 3х100х100 ГОСТ 19903-2015	шт	4	подрядчик
								Болт анкерный с гайкой 8*100 (А71901030001)	шт	16	подрядчик





Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:

Зам. главного инженера - начальник ПТО

И.о. начальника ОППР

Начальник СМГТС

Инженер по ОЭ и Р СМГТС

 В.Ю. Гнзарев 08.08.21
 Е.А. Филягина
 Ю.А. Золотухин
 С.Е. Куликов