



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				




Общие указания

- Сварку выполнять электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75*.
- Стальные элементы окрасить грунт эмалью по ржавчине в 2 слоя
- Выполнить демонтаж бетона под шкаф в объеме 0,1м. куб.
- Рама для шкафа крепиться к существующим металлоконструкциям и арматуре в полу



Ведомость конструкций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг.	Примечание
		Металлические элементы			
		Уголок 45х45х5 ГОСТ 8509-93 С255 ГОСТ 27772-88	3	2,73	п.м.

						002/080-007-РЗА.КС			
						Релейные панели защит бл.4. 14.74.06. Техническое перевооружение. Установка полуккомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4 - ГПП-1 со стороны ТЭЦ-10 без организации ВОЛС.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТЭЦ-10. Блок 4	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Кириллова						Р	1	
Проверил	Еремин					Релейная защита. Схема установки шкафа ДЗЛ ВЛ 110 кВ в РУСН 6 кВ 4Б	 000 "ИЦ Иркутскэнерго" г. Иркутск	2018г.	
Н.контр.	Еремин								