


Дренаж трубопровода обвода ПСГ-1300-8-1 ТА №1


см. черт. №4995.01-ТМ



Дренаж трубопровода обвода ПСГ-1300-8-1 ТА №2

Дренаж трубопровода обвода ПСГ-1300-8-1 ТА №3


см. черт. №4995.02-ТМ



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	11с67нж	Кран шаровой DN25, PN25	6	6	под приварку
2	11с67нж	Кран шаровой DN20, PN25	3	4	под приварку
3	СТО 79814898.747-2014	Труба 32х2 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80, п.м.	45	1,48	
4	СТО 79814898.747-2014	Труба 25х2 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80, п.м.	6	1,13	
5	044 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 32х2-500 20 ГОСТ 1050-2013	6	0,15	
6	040 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 32х2-100 20 ГОСТ 1050-2013	2	0,15	
7	028 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 25х2-500 20 ГОСТ 1050-2013	6	0,11	
8	ГОСТ 19903-74	Лист Б-ПН-2х200х200 Ст3 ГОСТ 16523-97	2	0,6	
Металл для крепления трубопроводов					
	ГОСТ 8509-93	Уголок Б-50х50х5 Ст.3 ГОСТ 535-2005, п.м.	9	3,77	
	ГОСТ 2590-2006	Круг В10 20 ГОСТ 1050-2013, п.м.	7	0,62	

- Монтажно-сборочные чертежи №№4995.01-ТМ, 4995.02-ТМ, 4995.03-ТМ.
- Гидроиспытание произвести совместно с основными трубопроводами.
- Трубопроводы опорожнения трассировать и крепить по месту.
- Арматуру установить в местах удобных для обслуживания и ремонта с соблюдением требований п.3.9. РД 153-34.1-39.401-00.
- Трубопроводы монтировать с уклоном 0.004 в сторону движения среды.
- Сварку, термообработку и контроль качества сварных соединений выполнить согласно РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с)
- Верификация закупленной продукции в соответствии с ГОСТ 24297-2013.
- После монтажа трубопроводы покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

						4995.05-ТМ			
						Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сетевой трубопровод, 044896. Техническое перевооружение группы ПСГ т/а ст.№1-3 по сетевой воде.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Романов			Романов	10.18		Р		1
Проверил	Суслов			Суслов	10.18				
Нач. ПКО	Ващенко			Ващенко	10.18	Монтажная схема дренажей	 ПКО АО "ИЭР"		
Н.контр.	Суслов			Суслов	10.18				