


4995-ET.07

Сборка 5 ТГ-2 шкаф №3



Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
202-AB	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А-10In-400АС-УЗ	1	шт.	
202-ПМО, 202-ПМЗ	Пускатель электромагнитный ПМЕ-211У3А, 2з+2Р, ~380В, 50Гц, Укат ~220В ГОСТ Р 50460-92	2	шт.	
202-РТ	Реле токовое РТ-40/20-УХЛ4	1	шт.	
202-РС	Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100 УХЛ4	1	шт.	
	Прусткавка контактная ПКЛ-04-УХЛ4, 4NC	1	шт.	
202-ХТ	Клеммные зажимы ЭНИ-4	15	шт.	IEK
	DIN - рейка L=300мм	1	шт.	IEK
	Провод ПВ-3 сеч 1,5 мм² ГОСТ 6323-79	20	м.	
	Болт М5х30 с резьбой до головки	18	шт.	
	Гайка шестигранная М5	18	шт.	
	Шайба плоская М5	36	шт.	

1. Электроаппараты установить по месту.
2. Монтаж внутренних цепей между электроаппаратами выполнять проводом ПВ-3 сеч. 1,5 мм².
3. Данные кабелей см. кабельный журнал 4995-ЭТ.КЖ.

4995-ЭТ.07

Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"

Изм.	Колучч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Берендьева			(подпись)	11.18
Проверил	Ващенко			(подпись)	11.18
На ч. ПКО	Вашенко			(подпись)	11.18
H. контр.	Суслов			(подпись)	11.18

<p>Семейной трудопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ЛСТ м/а ст. №1-3 по семейной воде</p>						Стандия	Лист	Листов
						P		1

Схема электрическая соединений.
Сборка 5 ТГ-2 шкаф №3

ПКО АО
"Иркутскэнергосбыт"