



План расположения площадки обслуживания задвижки трубопровода сетевой воды помимо ПСГ-1300-8-1 ТА №2






3-3


План расположения площадки обслуживания задвижки трубопровода сетевой воды помимо ПСГ-1300-8-1 ТА №3




4-4




2-2




Поз.2(1:15) изображено
Поз.2Н зеркальное отражение




Поз.4(1:5)



Поз.5(1:5)




Поз.6(1:15)




Спецификация

Поз.	Наименование	Материал	Кол.	Масса, кг		Примеч.
				ед.	общ.	
1	Уголок L75x6 ГОСТ 8509-93 L=м.п.	Ст3 ГОСТ 535-2005	14.5	6.9	100.1	
2	Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 L=1265		2	15.6	31.2	
2н	Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 L=1265		2	15.6	31.2	
3	Лист 5x60 ГОСТ 19903-2015 L=160		4	0.4	1.6	
4	Лист 6x100 ГОСТ 19903-2015 L=100		8	0.5	4.0	
5	Лист 6x100 ГОСТ 19903-2015 L=220		4	1.0	4.0	
6	Лист 6x200 ГОСТ 19903-2015 L=200		8	1.9	15.2	
7	Труба 28x3 ГОСТ 8732-78 L=м.п.		22.0	1.9	41.8	
8	Круг 16 ГОСТ 2590-2006 L=м.п.		6.6	1.6	10.6	
9	Лента 2,5x150 ГОСТ 6009-74 L=м.п.		5.5	2.9	16.0	
10	Лист ромб. 4,0x177x684 ГОСТ 8568-77		10	3.8	38.0	
11	Лист ПВ 406x800 ТУ 36.26.11-5-89 L=1000		2	12.6	25.2	
12	БСР 10x100 УЗ ГОСТ 28778-90	12	0.091	1.1		
Наплавленный металл					4.8	
Итого					324.6	

а-а(1:5)



Поз.10(1:5)
Лразв=177мм



1. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей швом с катетом, равным наименьшей толщине свариваемых элементов. Электрод 346 ГОСТ 9467-75.
2. Антикоррозионная защита металлических конструкций - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
3. *Размеры для справок.
4. **Размеры уточнять по месту.
5. Массы элементов в спецификации даны без учета припусков на обработку и обрезки.

4 995.02-АСЗ						Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сетевой трубопровод 04.4896 Техническое перевооружение группы ПСГ т/а ст.№1-3 по сетевой воде	Стация	Лист
Разраб.	Молодцов	11.18					Р	1
Проверил	Черныговский	11.18				Площадки обслуживания задвижек трубопровода сетевой воды помимо ПСГ-1300-8-1 ТА №2 и №3		
Н.контр.	Черныговский	11.18				ПКО АО "ИЭР"		
Утв.	Васченко	11.18						